


OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH:

1. Kostka betonowa prefabrykowana gr. 6 cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3. Podbudowa zasadnicza z tłucznia gruboziarnistego
4. Geowłóknina
5. Warstwa filtracyjna (piasek drobnoziarnisty)
6. Obrzeże betonowe 8x25cm
7. Podbudowa betonowa - beton B10

DETAL B - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI
CIĄGÓW PIESZYCH
PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:20



Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.



ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ŻUBRYCKI
Ul. Zielone Wzgórze 1 59-900 Białogóra biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
PZT	AR BO	PAB	1:20	PZ03
NAZWA I ADRES ZADANIA			DATA	28 MAJ 2023
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO				
DZIAŁKA O NR EW. 781 OBRĘB DOMASZKÓW, GMINA MIĘDZYLĘSIE, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU				
DETAL B - UTWARDZENIE KOMUNIKACJI PIESZEJ				

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LU/OKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/lo	Radosław Żubrycki
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/lo	Krzysztof Czapliński
STRONA	

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PODPISANY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE