

ZAKRES OPRACOWANIA +1
KAPLICA NAD IZBĄ PRZYJĘĆ BUDYNEK GŁÓWNY

Uwaga:
Oświetlenie zasilić z istniejącego obwodu oświetleniowego

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
SL1.2	Oprawa LED przeznaczona do montażu nastropowego. Współczynnik oddawania barw Ra > 80,Temperatura barwowa: 4000K, Moc: 36W, Strumień świetlny: 4000lm, Stopień ochrony: IP20, Klasa ochronności: I Korpus: aluminium, Kolor: szary, Materiał klosza: tworzywo sztuczne, Klosz: MPRM, cosφ > 0,9 Wymiary: 1625x57x75mm, cosφ > 0,9

Kategoria zagrożenia ludzi: **ZLIII**

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"C"	R 60	R 15	REI 60	REI 30	EI 15	RE 15

SCHEMAT:



INWESTOR:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

ADRES:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Remont pomieszczeń w Budynku Poradni +1 oraz -1 piwnica oraz mieszkań sztuk 2 przeznaczanych na pomieszczenia administracyjne oraz w Budynku Instytutu (kaplica)

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. W. MASELKOWSKI	Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych upr. nr: 293/77/PW		**PS ARCHITEKTURA** PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	CZERWIEC 2023	1:50

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA- I PIĘTRO
- BUDYNEK INSTYTUTU DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ

NR RYSUNKU:
E-01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.