

# ZŁĄCZNIK NR 1.4 WYTYCZNE

## 1. Wytyczne budowlane

W piwnicy wykonać otwory z kratkami z każdego pomieszczenia na korytarz.

## 2. Wytyczne elektryczne

W piwnicy zasilić wentylator osiowy zamontowany w oknie w korytarzu o mocy 200 W . Sterowanie pracą wentylatora z pomieszczenia technicznego -1.09.

Zasilić pompę cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu - 1.09.

W pomieszczeniach sanitariatów I piętro pom. 102 i 103 zasilić dwa wentylatory zamontowane na kanałach wentylacji grawitacyjnej uruchamianych wraz ze światłem z opóźnieniem czasowym wyłączenia.

W pomieszczeniu socjalnym 101 zasilić wentylator zamontowany na kanale grawitacyjnym uruchamiany przy wejściu do pomieszczenia.

Budynek Instytutu ( kaplica) zasilić klimatyzator zlokalizowany nad wejściem do pomieszczenia o mocy el. 1,5 kW 230 V.