


Rzut fundamentów
skala 1:50



Beton C20/25 (B25) W6
Stal zbrojeniowa B500SP
Stal profilowa S235

UWAGI

- Pod fundamentami wykonać co najmniej 10 cm warstwę chudego betonu
- Z fundamentów wyprowadzić wytyki pod elementy sąsiednie zgodnie ze zbrojeniem tych elementów.
- W fundamentach osadzić zestawy kotwice do montażu konstrukcji stalowej.
- Wszystkie wymiary i rzędne należy potwierdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, przy konsultacji z projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie.
- Wymieniany lub naruszony grunt zagęszczać do $I_s=0,98$.
- W przypadku występowania w projektowanym poziomie posadowienia nasypów niebudowlanych, bądź gruntów słabszych od przyjętych do obliczeń należy dokonać wymiany gruntu bądź skontaktować się z projektantem.
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwoogniowo zgodnie z wymaganiami p.poż.
- Wymiary podano w milimetrach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością
Usługi Inżynierskie Kajetan Ruks. Bez odpowiedniej zgody
nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA		ADRES		JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	TYTUŁ	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		BRANŻA	STADIUM PROJEKTU	DATA	SKALA	FORMAT
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku prosektorium w części parterowej na część o przeznaczeniu gospodarczym oraz rozbudowa ww. budynku o nowe prosektorium, budowie zadaszczonego łącznika pomiędzy budynkami wraz z zadaszczeniem dla karetek oraz budowa nowych miejsc postojowych i wlewy na składowanie odpadów stałych		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obornikach, ul. Szajlańska 2, 64-600 Oborniki, Dz. nr 1635/1, ob. ewid. 0001 Oborniki jedn. ewid. 301601_5 Oborniki		Usługi Inżynierskie Kajetan Ruks ul. Chopina 10, 64-600 Oborniki tel. 509401157, kajetan.ruks@gmail.com		Projektant: 1. mgr inż. Kajetan Ruks nr inż.: WKP0014/P00K19 Sprawdzający: 2. mgr inż. Adrian Nowak nr inż.: WKP0013/P00K19		Konstrukcja	STADIUM PROJEKTU	04.2022	1:50	A3
		INWESTOR		Powiat Obornicki ul. 11 listopada 2a 64-600 Oborniki		PODPISY						
						1.						
						2.						