

Ogólna charakterystyka

Prace remontowe realizowane w ramach zadania „Termomodernizacja stropodachu przedszkola w msc. Wola Wiśniowa”

Termomodernizacja obejmuje:

- prace rozbiórkowe: demontaż instalacji odgromowej, rur dachowych, obróbek blacharskich,
- przemurowanie kominów na części wysokiej - rozebranie dwóch warstw od góry, przemurowanie kominów wentylacyjnych z pozostawieniem bocznych wylotów, przetarcie tynków, montaż kratki wentylacyjnych oraz wykonanie nakryw betonowych,
- montaż wylazu dachowego - podstawa skośna ocieplona 100cm/100cm x 30cm, pokrycie z poliwęglanu, włącz z klamką i zamkiem blokującym, mocowanie do kantówki drewnianej, montaż na istniejącym otworze bez poszerzania,
- docieplenie stropodachu z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - izolacja z płyt XPS 300 gr. 20cm, dwie warstwy papy termozgrzewalnej SBS (podkładowa 2,5mm, nawierzchniowa 5,2mm). Na krawędzi okapu będzie zamontowana belka okapowa mocowana do wieńca kotwami,
- montaż obróbek blacharskich,
- montaż instalacji odgromowej,