

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Obiekt : Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach

Adres : Żelice

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach - ETAP I
--

Kod CPV : 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor : Gmina Wągrowiec

Adres : ul. Cysterska 22 62-100 Wągrowiec

Jednostka autorska : Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe "Erdbau" Janusz Kamiński ul. Przemysłowa 20 62-100
Wągrowiec

Opracował : mgr inż. Janusz Kamiński

Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach - ETAP I

Budowa : Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach
Obiekt : Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach
Adres : Żelice

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2022-06-21

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1	45223300-9	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.04
2	45223300-9	Roboty ziemne
3	45223300-9	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Numer specyfikacji : D.04.01.01
4	45223300-9	Podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnią o nawierzchni przepuszczalnej Numer specyfikacji : D.04.04.02
5		Jezdnia Numer specyfikacji : D.05.03.23
6	45223300-9	Elementy ulic Numer specyfikacji : D.08.01.01

--- Koniec wydruku ---

Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach - ETAP I

Budowa : Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach
 Obiekt : Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach
 Adres : Żelice

Data: 2022-06-21

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze Numer specyfikacji : D.01.02.04 Kod CPV : 45223300-9		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,05 Razem =	km km
2	KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej/płytek betonowych na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	3 = Razem =	3,00 3,00 m2
3	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	150 = Razem =	150,00 150,00 m2
4	KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie krawężników, na podsypce piaskowej z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	50 = Razem =	50,00 50,00 m
5	KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	4 = Razem =	4,00 4,00 m
6	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	20 * 0,08 = Razem =	1,60 1,60 m3
2	Roboty ziemne Kod CPV : 45223300-9		
7	KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.02.01.01	298,4 * 0,33 + 25 * 0,21 = Razem =	103,72 103,72 m3
8	KNR 201-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczonej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II Numer specyfikacji : D.02.03.01	1 =	1,00 m3

Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach - ETAP I

2. Roboty ziemne

Data: 2022-06-21

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,00	m3
9	KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III Numer specyfikacji : D.02.03.01	1,00	m3
	1 =	1,00	
	Razem =	1,00	m3
3	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Numer specyfikacji : D.04.01.01 Kod CPV : 45223300-9		
10	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 33 cm Numer specyfikacji : D.04.01.01	361,80	m2
	298.4 + 63.4 =	361,80	
	Razem =	361,80	m2
4	Podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnią o nawierzchni przepuszczalnej Numer specyfikacji : D.04.04.02 Kod CPV : 45223300-9		
11	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	361,80	m2
	298.4 + 63.4 =	361,80	
	Razem =	361,80	m2
5	Jeźdnia Numer specyfikacji : D.05.03.23		
12	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z ażurowych płyt betonowych o grubości: 10 cm - koloru szarego wypełniona grysem, na podsypce piaskowej gr. 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.23	298,40	m2
	298.4 =	298,40	
	Razem =	298,40	m2
13	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm Numer specyfikacji : D.05.03.23	63,40	m2
	63.4 =	63,40	
	Razem =	63,40	m2
6	Elementy ulic Numer specyfikacji : D.08.01.01 Kod CPV : 45223300-9		
14	KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.I-II Numer specyfikacji : D.08.01.01	97,00	m
	97 =	97,00	
	Razem =	97,00	m
15	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : D.08.01.01	11,52	m3
	97 * 0.1188 =	11,52	
	Razem =	11,52	m3

Utwardzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Żelicach - ETAP I

6. Elementy ulic

Data: 2022-06-21

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Oporniki betonowe wtopione o wymiarach: 10x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01	97,00	m
		97 =	97,00
		Razem =	<u>97,00</u> m

--- Koniec wydruku ---