


13



UWAGI:

- Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
- Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
- Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne celem lokalizacji istniejących sieci oraz potwierdzenia rzędnych ich posadowienia;
- Wymiary podano w mm;
- Otwory montażowe w ścianach kanału po zakończeniu montażu zamurować cegłą pełną, oraz zabezpieczyć przed wilgocią lepikiem na gorąco
- Po zakończeniu prób hydraulicznych oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym należy zabezpieczyć rurociągi izolacją cieplną tradycyjną

LEGENDA:

- Proj. zawór kulowy Dn150 mm PN40 do wspawania – 2szt.
- Proj. zawór kulowy Dn40 mm PN40 do wspawania – 2szt.
- Proj. rura stalowa Ø508x12mm – 5mb
- Proj. rura stalowa Ø323,9x8mm – 5mb
- Proj. rura stalowa Ø 219,1x7,1mm – 2mb
- Proj. rura stalowa Ø168,3x6,3mm – 14mb
- Proj. kolano hamburskie 1,5d 90° Ø508x12mm – 3szt.
- Proj. kolano hamburskie 1,5d 90° Ø323,9x8mm – 6szt
- Proj. kolano hamburskie 3d 90° Ø168,3x6,3mm – 7szt
- Proj. redukcja stalowa Ø219,1x7,1mm/Ø168,3x6,3mm – 1szt.
- Proj. przejście szczelne przez ścianę – dwa pierścienie uszczelniające oraz taśma smarna – 4 kpl
- Proj. końcówka termokurczliwa – end capa
- Istn. wejście do kanału do likwidacji – wymienić na wiaz kanałowy żeliwny Ø600 z zamkiem.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWAJ DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUŁ RYS. SZCZEGÓŁ WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEGO
KANALU CIEPNEGO KC-1

FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. K. Nawrocki	SANITARNIA	SLK/1930/P00S/07	
PROJEKTANT:				
ASYSTENT:				
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. P. Święciak	SANITARNIA	SLK/1930/P00S/07	
ZLECENIE		STADIUM	PW	MIASTO J-BIE ZDRÓJ
PROMOST-WISŁA SP. z o.o. 43-460 Wiśła, ul. Radosna 8a		FORMAT	DATA	SKALA
		A3	01.2018	1:25
		PLIK		NR RYS.
				CO.06