





ZJAZD INDYWIDUALNY
RZUT Z GÓRY



ZJAZD INDYWIDUALNY
RZUT Z GÓRY



ZJAZD PUBLICZNY
RZUT Z GÓRY



K1	KRAWEŻNIK BETONOWY 30 cm krawężnik betonowy 20x30x100 cm 15 cm ława betonowa z oporem C12/15
K2	KRAWEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22 cm krawężnik najazdowy 20x22x100 cm 15 cm ława betonowa z oporem C12/15
K3	KRAWEŻNIK BETONOWY SKOŚNY krawężnik najazdowy 20x22/30x100 cm 15 cm ława betonowa z oporem C12/15
K4	KRAWEŻNIK KAMIENNY 35 cm krawężnik kamienny 20x35x100 cm 15 cm ława betonowa z oporem C12/15
K5	KRAWEŻNIK KAMIENNY NAJAZDOWY 20 cm krawężnik kamienny 20x20x100 cm 15 cm ława betonowa z oporem C12/15
S	ŚCIEK ULICZNY 3 cm kostka betonowa 3 cm warstwa piaskowa 2 cm warstwa żwiru 20 cm ława betonowa C12/15
O	BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKOWE 30 cm obrzeża betonowa 30x30x100 cm 10 cm ława betonowa z oporem C12/15
Z	KONSTRUKCJA ZIAZDU Z KOSTKI 5 cm ława betonowa z krawężnikiem obwodowym 5 cm warstwa piaskowa 20 cm podbudowa asfaltowa z mieszanką niezwiązaną z kruszywem C9/10 24 cm podbudowa pomocnicza z mieszanką niezwiązaną o OBRz 20%

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA - ETAP III
NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. WODZISŁAWSKĄ
DO DROGI DOJAZDOWEJ - ZDROJU
W JASTRZĘBIU - ZDROJU

TYTUL RIS: SZCZEGÓŁY DROGOWE
ZJAZDY

FUNKCJA:	TYTUL, IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. B.Ślinka	konstr.-bud. bez ogr.	60/01	
PROJEKTANT:				
ASISTENT:	mgr inż. A.Frut			
SPRACOWUJĄCY:				

STANOWISKO:	PRACOWNIA:	MIĘSIĄC:	ROK:

PROMOST-WISŁA
SP. z o.o.
43-460 Międzyb., ul. Robotna 8a

SKALA:	DATA:	NR RYS.
1:50/25	01.2018	

SD.1