

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dziekanatu WKŚiR
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn Oczapowskiego 8
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Pomieszczeń WKŚiR					
1 Dziekanat WKŚiR					
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	60,616	
				RAZEM	60,616
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-01	2,75*1,5*4	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0712-12	2,75*1,5*4	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(6,01*2+3,85*2+6,32*2+5,93*2)*2,75+6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	182,221	
				RAZEM	182,221
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	(6,01*2+3,85*2+6,32*2+5,93*2)*2,75+6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	182,221	
				RAZEM	182,221
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(6,01*2+3,85*2+6,32*2+5,93*2)*2,75+6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	182,221	
				RAZEM	182,221
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	(6,01*2+3,85*2+6,32*2+5,93*2)*2,75+6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	182,221	
				RAZEM	182,221
2 Podłogi					
8	KNNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0801-07	6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	60,616	
				RAZEM	60,616
9	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0801-04	6,32*2,20	m ²	13,904	
				RAZEM	13,904
10	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m ²		
d.2	0820-03	6,01*3,85	m ²	23,139	
				RAZEM	23,139
11	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.2	1208-01 1208-02	6,01*3,85+6,32*5,93	m ²	60,616	
				RAZEM	60,616
12	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.2	1206-01	6,01*3,85	m ²	23,139	
				RAZEM	23,139
13	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych panel LVT	m ²		
d.2	1206-01	6,32*5,93	m ²	37,478	
				RAZEM	37,478
14	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie drewniane	m		
d.2	1206-06	6,01*2+3,85*2+6,32*2+5,93*2	m	44,220	
				RAZEM	44,220
3 Drzwi					
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.3	0354-04	0,9*2,05	szt.	1,845	
				RAZEM	1,845
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m ²		
d.3	0613-05	0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
17	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 100 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² .	m ²		
d.3	2011-03 KNR 2-02 r.20 z. sz. 5.1. 9929	0,9*2,05*2	m ²	3,690	
				RAZEM	3,690

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,1*2,30*0,38	m ³ m ³	0,961	
				RAZEM	0,961
19	KNR 4-01 d.3 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,30*1,30*0,38	m ³ m ³	0,148	
				RAZEM	0,148
20	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,30*3	m m	3,900	
				RAZEM	3,900
21	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-01 d.3 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 2,30*0,4*4+2,10*0,38*2+1,0*0,38	m m	5,656	
				RAZEM	5,656
23	KNR 4-01 d.3 0319-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-02 d.3 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,10	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
25	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych 5,93*2,75	m ² m ²	16,308	
				RAZEM	16,308