



OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni(KR3),
poboczy (KR3), zjazdów(KR1)



- 1 — Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, (KR3)
- 2 — Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm,(KR3)
- 3 — Proj. warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o gr.7 cm,
- 4 — Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C^{90/3} frakcji 0/31,50 o grubości 22cm,
- 5 — Projektowana warstwa odsączająca z kruszywa łamanego fr. 031,50 mm stabilizowanego cementem R28=2,5MPa o grubości 18 cm,
- 6 — Podłoże: grunt rodzimy,
- 7 — Proj. utwardzenie dna i skarp rowu z płyt betonowych eko-ażur grubości 8 cm,
- 8 — Projektowana warstwa podsypki piaskowej 0/2 mm o grubości 3 - 5 cm,
- 9 — Projektowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C^{90/3} frakcji 0/31,50 o grubości 30cm,
- 10 — Projektowane pobocze z mieszanki niewiązanej z kruszywem CNR gr 15cm,
- 11 — Uzupełnienie kruszywem naturalnym pozostałej części pobocza,

PRZEKRÓJ NORMALNY D - D



UWAGI:				
1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPowiedNICH PROJEKTACH BRANŻOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE. 2. NIE NALEŻY ODMERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. 3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.				
DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL tel. 535 501 000 NIP 758 226 72 64, email: dlwprojekt@gmail.com			dlwprojekt	
Inwestor:	PREZYDENT MIASTA OSTROŁĘKA Plac Gen. Józefa Bema 1,07-410 Ostrołęka,			Branża: Melioracja
Temat:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ROWU WRAZ Z BUDOWĄ PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI ORAZ PRZEPUSTÓW POD JEZDNIĄ ULICY SŁONECZNEJNA ODCINKU OD KM 0+715,00 DO KM 1+650,00, O DŁUGOŚCI 0,935 KM (DZ. NR 10057, OBRĘB EWID. 0001, JEDN. EWID. 146101__1 141506__2,0011.159/3) W OSTROŁĘCE			Stadium: OPERAT
Adres inwestycji:	mazowieckie, pow. Ostrołęka, gmina Ostrołęka, m. Ostrołęka Jednostka ewid.: 146101__1, Obręb: 0001 M. Ostrołęka			Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI			Rys nr: 3.2
branża melioracyjna projektant:	Imię i nazwisko Mariusz Kamiński	Specjalność melioracja	Nr uprawnień	Podpis
Data:	Ostrołęka			marzec 2021