
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonywanie remontu dachu części zachodniej budynku szpitala powiatowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
KODY CPV : 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45442100-8 Roboty malarskie
: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 4541000-4 Tynkowanie; 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych; 45261420-4 Uszczelnianie dachów. Obróbki blacharskie.
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Belżyce szpital	1	30
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	4
1.2	Roboty budowlane	5	30

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Bełżyce szpital				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	STWiOR nr d.1. 1 1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			14.6*0.7+18.33*0.7+0.7*9.55+0.55*(2.21+5.26+2.66)	m ²	35.308	
					RAZEM	35.308
2	STWiOR nr d.1. 1 1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			17.9	m	17.900	
					RAZEM	17.900
3	STWiOR nr d.1. 1 1	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			13.2*2	m	26.400	
					RAZEM	26.400
4	STWiOR nr d.1. 1 1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		obróbki	0.4*(9.5+14.23+4.7+4.6)	m ²	13.212	
					RAZEM	13.212
1.2		Roboty budowlane				
5	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0608-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach - lecz kliny styropianowe	m		
			4.6+9.5+4.73+14.23	m	33.060	
					RAZEM	33.060
6	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
			14.23*12.93+4.6*9.49-0.42*0.96-0.42*3.1-0.42*2.6-0.42*1.96-0.42*0.65	m ²	223.755	
					RAZEM	223.755
7	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		ściany	0.5*(4.6+4.73+12.93)	m ²	11.130	
		ściany kołankowe	0.75*(9.5+14.23)	m ²	17.798	
		gzyms	0.6*18.33	m ²	10.998	
		zabudowy	0.5*(0.6*2+0.5*2)*3+0.5*(0.6*4)	m ²	4.500	
					RAZEM	44.426
8	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
			0.4*9.49+0.4*14.48+0.25*(2.66+5.26+2.27)	m ²	12.136	
					RAZEM	12.136
9	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		obudowa wentylacji	0.4*0.7*4*2	m ²	2.240	
					RAZEM	2.240
10	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		okap nad-rynnowy	0.35*17.53	m ²	6.136	
		okap pod-rynnowy	0.6*18.33	m ²	10.998	
		ściany kołankowe	0.75*(9.5+14.5)	m ²	18.000	
		ściana oddzielająca	0.6*(2.66+5.26+2.27)	m ²	6.114	
					RAZEM	41.248
11	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		kominy	0.25*(0.77*2+2.08*2+2.72*2+3.22*2+1.08*2+1.32*2+1.66*2+0.56*2*7)	m ²	8.385	
					RAZEM	8.385
12	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		obudowa	1*(0.4+0.4+0.3+0.3)*3+0.5*0.4*3	m ²	4.800	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	4.800
13	STWiOR nr d.1. 1 2	kalk. własna	Zamknięcie blachą gr.1mm profili wsporników inst. odgromowej	m ²		
			0.85	m ²	0.850	
					RAZEM	0.850
14	STWiOR nr d.1. 1 2	kalk. własna	Demontaż podstaw bigfoot na czas robót - demontaż etapami	szt		
			14	szt	14.000	
					RAZEM	14.000
15	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0612-05 obudowa	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - gr 10cm	m ²		
			0.6*(0.4+0.4+0.3+0.3)*3	m ²	2.520	
					RAZEM	2.520
16	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR K-05 0205-03 analogia kominy ściany	Obróbka kominów - listwy dociskowe oraz silikonowanie	m		
			(0.65*2+1.96*2+2.6*2+3.1*2+0.96*2+1.2*2+1.54*2+0.42*2*7)	m	29.900	
			4.6+4.75	m	9.350	
					RAZEM	39.250
17	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
			0.45*(0.65*2+0.42*2+1.96*2+0.42*2+2.6*2+0.42*2+3.1*2+0.42*2+0.96*2+0.42*2+1.2*2+0.42*2+1.54*2+0.42*2)	m ²	13.455	
					RAZEM	13.455
18	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
			poz.17	m ²	13.455	
					RAZEM	13.455
19	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł lecz krata łączna z siatki stalowej ocynkowanej w listwie z blachy - demontowalne	szt.		
			8*2+3*2+4*2+12*2+9*2+5*2+2	szt.	84.000	
					RAZEM	84.000
20	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR K-05 0210-03 analogia	Montaż nasadki antenowej - lecz kołnierz uszczelniający przejścia dachowego rury	szt.		
			13	szt.	13.000	
					RAZEM	13.000
21	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
			poz.2	m	17.900	
					RAZEM	17.900
22	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
23	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
			poz.3	m	26.400	
					RAZEM	26.400
24	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - ściennie	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
25	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - uchwyty dystansowe	szt.		
			42	szt.	42.000	
					RAZEM	42.000
26	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 4-03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
			17.8+9.6+13.6+13.6+12.9+10.2+4.6+8	m	90.300	
					RAZEM	90.300

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 1 2	STWiOR nr	KNR-W 4-03 1205-03 analogia	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po- miar. po- miar.	 1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.1. 1 2	STWiOR nr	KNR-W 4-03 1205-04 analogia	Następny pomiar instalacji odgromowej 6	po- miar. po- miar.	 6.000	
					RAZEM	6.000
29 d.1. 1 2	STWiOR nr	kalk. włas-na	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
30 d.1. 1 2	STWiOR nr	kalk. włas-na	Praca podnośnika koszowego 32	m-g m-g	 32.000	
					RAZEM	32.000