
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonywanie remontu dachu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Szczuczkach
ADRES INWESTYCJI : Szczuczki 58, 24-204 Wojciechów
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
KODY CPV : 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45442100-8 Roboty malarskie
: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 4541000-4 Tynkowanie; 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych; 45261420-4 Uszczelnianie dachów. Obróbki blacharskie.
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Szczuczki				
1	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej $0.2 \cdot (1.05 \cdot 2 + 0.55 \cdot 2) \cdot 3 + 0.2 \cdot (0.9 \cdot 4)$	m ²		
				m ²	2.640	
					RAZEM	2.640
2	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia $1.05 \cdot 0.55 \cdot 3 + 0.9 \cdot 0.9$	m ²		
				m ²	2.543	
					RAZEM	2.543
3	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
			1	kol.	1.000	
					RAZEM	1.000
4	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
			6*4	m	24.000	
					RAZEM	24.000
5	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z odzysku	m		
			poz.4	m	24.000	
					RAZEM	24.000