
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonywanie remontu dachu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedzwicy Kościelnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Kwiatowa 2, 24-220 Niedzwica Duża
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
KODY CPV : 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45442100-8 Roboty malarskie
: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 4541000-4 Tynkowanie; 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych; 45261420-4 Uszczelnianie dachów. Obróbki blacharskie.
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Niedzwica	Kościelna			
1	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (2.90*2+0.5*2)*0.2 (0.5*2+1.85*2)*0.2 (1.65*2+0.5*2)*0.2 (1.05*2+0.6*2)*0.2 (0.50*2+1.78*2)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.360 0.940 0.860 0.660 9.120	
					RAZEM	12.940
2	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 2-02 0514-04 obudowa	Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy stalowej ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 0.2+0.25+0.4	m ² m ²	 0.850	
					RAZEM	0.850
4	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 2.90*0.5 0.5*1.85 1.65*0.5 1.05*0.6 0.5*1.78	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.450 0.925 0.825 0.630 0.890	
					RAZEM	4.720
5	STWiOR nr d.1 1	kalk. własna	Silikonowanie połączeń pomiędzy obróbką i ścianą (2.80*2+0.42*2) 0.42*2+1.75*2 1.55*2+0.42*2 0.95*2+0.45*2 0.42*2+1.65*2	m m m m m	 6.440 4.340 3.940 2.800 4.140	
					RAZEM	21.660
6	STWiOR nr d.1 1	KNR K-05 0210-03 analogia	Montaż nasadki antenowej - lecz kołnierz uszczelniający przejścia dachowego rury 8	szt. szt.	 8.000	
					RAZEM	8.000
7	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym (2.80*2+0.42*2)*0.6 (0.42*2+1.75*2)*0.6 (1.55*2+0.42*2)*0.55 (0.95*2+0.45*2)*0.35 (0.42*2+1.65*2)*0.8	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.864 2.604 2.167 0.980 3.312	
					RAZEM	12.927
8	STWiOR nr d.1 1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.7	m ² m ²	 12.927	
					RAZEM	12.927
9	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - lecz krata łączna z siatki stalowej ocynkowanej w listwie z blachy - demontowalne 3+10+3+2+4	szt. szt.	 22.000	
					RAZEM	22.000
10	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 36	szt. szt.	 36.000	
					RAZEM	36.000
11	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 2.80*2+0.4*2 0.4*2+2*1.75 1.6*2+2*0.4 1*2+0.5*2 0.4*2+1.7*2	m m m m m	 6.400 4.300 4.000 3.000 4.200	
					RAZEM	21.900
12	STWiOR nr d.1 1	KNR-W 4-03 1205-03 analogia	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	 1.000	
					RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	STWiOR nr 1	KNR-W 4-03 1205-04 analogia	Następny pomiar instalacji odgromowej 4	pomiar . pomiar .	4.000	
					RAZEM	4.000