

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonywanie remontu dachu budynku pomocniczego szpitala powiatowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
ADRES INWESTORA : ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce
KODY CPV : 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów; 45442100-8 Roboty malarskie
: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia; 4541000-4 Tynkowanie; 45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych; 45261420-4 Uszczelnianie dachów. Obróbki blacharskie.
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Bełżyce pomocniczy	1	32
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	7
1.2	Roboty budowlane	8	29
1.3	Transport i utylizacja	30	32

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Bełżyce pomocniczy				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1	STWiOR nr	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	1		0.35*(10.43+4.86)+0.25*(16.88+5.57+12.73)	m ²	14.147	
1					RAZEM	14.147
2	STWiOR nr	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	1		16.8	m	16.800	
1					RAZEM	16.800
3	STWiOR nr	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	1		2*4	m	8.000	
1					RAZEM	8.000
4	STWiOR nr	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.1	1		10.43*4.15+4.86*12.73	m ²	105.152	
1					RAZEM	105.152
5	STWiOR nr	KNR 4-04 0603-05 analogia	Burzenie podłoża z betonu o grubości do 5 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1.1	1		poz.4*0.05	m ³	5.258	
1					RAZEM	5.258
6	STWiOR nr	KNR 4-04 0508-05 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1.1	1		poz.4	m ²	105.152	
1					RAZEM	105.152
7	STWiOR nr	KNR 4-04 0406-01 analogia	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - lecz płyty izolacyjne gr.6cm	m ²		
d.1.1	1		poz.4	m ²	105.152	
1					RAZEM	105.152
1.2		Roboty budowlane				
8	STWiOR nr	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.1	1		Krotność = 0.5			
2			poz.4	m ²	105.152	
					RAZEM	105.152
9	STWiOR nr	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.1	1		poz.4	m ²	105.152	
2					RAZEM	105.152
10	STWiOR nr	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.1	1		poz.4	m ²	105.152	
2					RAZEM	105.152
11	STWiOR nr	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - paroizolacja	m ²		
d.1.1	1		poz.4	m ²	105.152	
2					RAZEM	105.152
12	STWiOR nr	kalk. własna	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.		
d.1.1	1		4	szt.	4.000	
2					RAZEM	4.000
13	STWiOR nr	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - płyty PSK laminowane jednostronnie papą - gr. 20cm	m ²		
d.1.1	1		poz.4	m ²	105.152	
2					RAZEM	105.152
14	STWiOR nr	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1.1	1		poz.4*4	szt.	420.608	
2					RAZEM	420.608

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - skrzynka okapowa z tarcicy gr. 45mm (0.19+0.19+0.18+0.18)*16.88	m ² m ²	 12.491	
					RAZEM	12.491
16	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0608-07	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski szerokości 5 cm na ścianach - lecz kliny styropianowe 12.73+4.86+5.57+4.86	m m	 28.020	
					RAZEM	28.020
17	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR 4-01 0726-01 okap nadbudówka	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.5*1*7 0.3*(12.73+5.57)	m ² m ² m ²	 3.500 5.490	
					RAZEM	8.990
18	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.17	m ² m ²	 8.990	
					RAZEM	8.990
19	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie poz.17	m ² m ²	 8.990	
					RAZEM	8.990
20	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach 17.38*0.5	m ² m ²	 8.690	
					RAZEM	8.690
21	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach poz.20	m ² m ²	 8.690	
					RAZEM	8.690
22	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.4	m ² m ²	 105.152	
					RAZEM	105.152
23	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 0.5*(5.6+12.73+4.86+10.43)	m ² m ²	 16.810	
					RAZEM	16.810
24	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 0.42*(4.86+0.15+10.43+0.15)	m ² m ²	 6.548	
					RAZEM	6.548
25	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR-W 2-02 0514-02 okap nadrynnowy okap podrynnowy ściany kolankowe podokienniki	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0.25*16.9 0.35*16.9 0.6*(10.6+5.01) 0.4*4*1.25	m ² m ² m ² m ²	 4.225 5.915 9.366 2.000	
					RAZEM	21.506
26	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR K-05 0205-03 analogia	Obróbka kominów - listwy dociskowe oraz silikonowanie 12.73+5.57	m m	 18.300	
					RAZEM	18.300
27	STWiOR nr d.1. 1 2	KNR K-05 0210-03 analogia	Montaż nasadki antenowej - lecz kołnierz uszczelniający przejścia dachowego rury 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	STWiOR nr	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	1		-			
2			17	m	17.000	
					RAZEM	17.000
29	STWiOR nr	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	1					
2			2*4	m	8.000	
					RAZEM	8.000
1.3		Transport i utylizacja				
30	STWiOR nr	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	1		poz.2*0.01+poz.4*0.02+poz.5+poz.6*0.01+poz.7*0.06+poz.8*0.01	m ³	15.941	
3					RAZEM	15.941
31	STWiOR nr	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1.	1		Krotność = 14			
3			poz.30	m ³	15.941	
					RAZEM	15.941
32	STWiOR nr	kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
d.1.	1					
3			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000