

Bydgoszcz, 12.02.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 60 szt. węzłów ciepłych w ramach zadania „Przebudowa sieci wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Jaworowej 4 i Cerkaskiej 12” – postępowanie nr 2, znak sprawy 2020/S 024-054824

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 07.02.2020 r. wpłynęło pytanie. Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Na schematach węzłów ciepłych podane są parametry pracy wymienników CO jako: 130/60 oraz 60/80. Jest to błąd ponieważ niski parametr po obu stronach nie może być taki sam (możliwe, że temperatura powinna wynosić 130/65. Proszę o podanie warunków doboru wymienników zgodnych z KPEC Bydgoszcz, w szczególności: - maksymalne spadki ciśnienia na stronie sieciowej i instalacyjnej - maksymalna prędkość wody w krócu przyłączeniowym - minimalne przewymiarowanie wymiennika (o ile zakłada się takie) - czy istnieją ograniczenia minimalnego rozmiaru króca przyłączeniowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

I wersja - Wymiennik CO - Nowe instalacje

Parametry: sieć 130/65, instalacja co - 60/80

Spadki ciś: sieć 20kPa, instalacja co - 15kPa

II wersja - Wymiennik CO - Istniejące instalacje

Spadki ciś: sieć 15kPa, instalacja cw - 25 kPa

Parametry: sieć 130/75, instalacja co - 70/95

Spadki ciś: sieć 20kPa, instalacja co - 20 kPa

III wersja - Wymiennik CWU , od 70 kW II stopniowe

Parametry: sieć 70/35, instalacja cw - 5/60

Spadki ciś: sieć 15kPa, instalacja cw - 25 kPa

Dobór wymiennika należy przeprowadzić z uwzględnieniem 10 %
przewymiarowania wymiennika – nie stosując innych współczynników mających
wpływ na zwiększenie wymiennika,
Maksymalna prędkość wody w króćcach wymiennika po stronie wody instalacyjnej
nie może przekroczyć wartości 3,5 m/s.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych



Marek Estkowski