

Wymiana parkietu na hali sportowej ZSZ w Bieczu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folia	m2	400
2	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 45,44*24,33+0,4*1,8*4	m2 razem	1 108,435 1 108,435
3	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	1 108,435
4	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 45,44*(24,33*2) 24,33*(45,44*2)	m m razem	2 211,11 2 211,11 4 422,22
5	KNP 1 1201/01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych	m2	1 108,435
6	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin ORAZ INNYCH POZOSTAŁOŚCI	m2	1 108,435
7	KNR 4-04 1002/02	Przerzut i uprzymowienie gruzu pochodzącego z rozbiórek 1108,435*0,022 28,819+12,819+1285*0,05*0,05*0,5	m3 m3 razem	24,386 43,244 67,63
8	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	67,63
9	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	67,63
02 Nowa podłoga według systemu				
<i>UWAGA! PODŁOGA MA SPEŁNIAĆ WYMOGI KorexBud Sport-AMETYST SOLID oraz wymogi Świadectwem ITD W Poznaniu nr 773-BDZ-067/2010</i>				
10	KNR K-04 0602/05	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m2	1 108,435
11	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2	1 108,432
12	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-LECZ UŁOŻONEJ NA SUCHO	m2	1 108,435
13	KNR 2-02s 1110/04	Podłogi ślepe gr.25mm na legarach ułożonych krzyżowo	m2	1 108,435
14	KNR 2-02s 1111/05	Posadzki z desek klejonych typu "BAR"-LECZ Z DESEK DĘBOWYCH NA PIÓRO WPUST 2400 X 132 X 22 -BEZ KLEJENIA	m2	1 108,435
<i>Uwaga! wymogi dla nawierzchni po malowaniu i lakierowaniu: tarcie 0,4; obciążenie toczne 1500 N</i>				
<i>UWAGA! Po świeżo polakierowanej podłodze, można poruszać się dopiero następnego dnia. Całkowite obciążenie, możliwe jest po 7 dniach. W pierwszych dwóch tygodniach po zakończeniu prac lakierniczych, podłogi czyścić wyłącznie na sucho.</i>				
15	KNR 2-02s 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	1 108,435
16	KNR AT-04 0201/01 (dopłata 2x)	Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni taśmą samoprzylepną najezdniową żółtą o szerokości 12cm prowadzone przy nawierzchni suchej o temperaturze większej niż 5 stopni Celsjusza-ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI LINII TAŚMAMI SAMOPRZYLEPNYMI-JAKO SZABLONY-OBUSTRONNIE boisko do koszykówki 28*15 200+11,3 boisko do piłki ręcznej 40*20 185,84+62,52 boisko do siatkówki 18*9 81	m m m razem	211,3 248,36 81 540,66
17	KNR AT-04 0203/01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym-LINII KRAWĘDZIOWYCH POSZCZEGÓLNYCH BOISK-PRZED LAKIEROWANIEM PARKIETU-Na bazie tej pozycji sporządzić kalkulację indywidualną 540,66*0,05	m2 razem	27,033 27,033
18	KNR 2-02s 1509/01	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne - podłóg drewnianych-UWAGA! MALOWANIE PÓL NA POSZCZEGÓLNYCH BOISKACH DO GIER ZESPOŁOWYCH BOISKO DO SIATKÓWKI 18*9 18*9 POD KOSZAMI Pole trapezu= (a+b)/2*h ((6+3,6)/2*5,8)*2 Pole koła= pi*r^2 pi*1,8^2	m2 m2 m2	162 55,68 10,179

Przedmiar

Wymiana parkietu na hali sportowej ZSZ w Bieczu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2
				227,859