

Przedmiar robót

Nawierzchnia z betonu pod wiatę śmietnikową 4,0x3,5 m oraz pod garaż o wym. 4,0x5,0 m

Obiekt lub rodzaj robót: **Klinika Małych Zwierząt**

Lokalizacja: **Rząska, ul. Krakowska 2**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy w Krakowie**

Data opracowania:

2023-10-24

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Adapta	Kosztorys	Nawierzchnia z betonu pod wiatę śmietnikową 4,0x3,5 m oraz pod garaż o wym. 4,0x5,0 m		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/813/4	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30`cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00
1.2	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*0,25*0,20	0,200000	
		RAZEM:	0,200000	m3 0,20
1.3	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,5*4,0+4,0*5,0)*0,10	3,400000	
		RAZEM:	3,400000	m3 3,40
1.4	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20`cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,5*4,0+4,0*5,0	34,000000	
		RAZEM:	34,000000	m2 34,00
1.5	KNR 231/116/5	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8`cm	m2	34,00
1.6	KNR 231/116/6	Podbudowy z żużla wielkopieczowego, na chodnikach, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	m2	34,00
1.7	KNR 231/106/1 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6`cm	m2	34,00
1.8	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą- beton C25/30 gr 14 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,0*0,14	4,760000	
		RAZEM:	4,760000	m3 4,76
1.9	DC 20/401/8	Położenie warstwy wyrównawczej na podłożu, dodatek za zbrojenie siatką stalową	m2	34,00
1.10	KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe, wtopione 12x25`cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5,00
1.11	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*0,25*0,20	0,250000	
		RAZEM:	0,250000	m3 0,25
1.12	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*2+3,5+5,0	16,500000	
		RAZEM:	16,500000	m 16,50