

**BARG**

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

**KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
DYNAMICZNEGO**

Zał.Nr: 6.1

Otwór numer 01X: 5916312.21
Y: 5467637.23Układ:
PL-2000Rejon: ul. Kasztanowa
Miejscowość: Ustowo
Gmina: Dobra (gmina miejsko-wiejska)
Powiat: Policki
Województwo: zachodniopomorskieObjekt: budowa drogi i przebudowa kanału
Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów
Operator: Dominik Szynal

Sonda: DPL

Rzędna: 23.20 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2020-04-02

Geneza	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Profil	Skala [m]	Przelot [m]	Miaższość [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5 10 15 20 25 30 35
Mg					0.8	nasyp niekontrolowany - humus piaszczysty z gruzem, czarny	Mg(saOr,gruz)				
			1.0	0.80	1.2	glina piaszczysta, brązowa	saCl		tpl		
			2.0	2.00	0.6	piasek drobny, żółty przewarstwiony gliną piaszczystą	FSa//saCl				
			3.0	2.60	0.6	piasek drobny, żółty	FSa		zg	0.66	
			4.0	3.20	0.8	piasek średni, ciemnożółty	MSa			0.74	
			5.0	4.00	0.8	piasek gliniasty, brązowy	clsiSa		tpl		
				4.80	0.2	piasek pylasty, żółty	siSa		zg		
				5.00							

Otwór numer 02 Rzędna: 23.20 m n.p.m. X:5916331.41 Y:5467547.68 Data: 2020-04-02

Mg					0.5	nasyp niekontrolowany - humus piaszczysty, czarny	Mg(saOr)				
			1.0		1.2	glina piaszczysta, brązowa	saCl		tpl		
			2.0	0.4		piasek drobny, żółty na pograniczu piasku średniego	FSa/MSa				
			3.0	1.7		piasek pylasty, żółty	siSa		zg	0.73	
			4.0	0.8		piasek pylasty, żółty przewarstwiony piaskiem gliniastym	siSa//clsiSa				
			5.0	0.4		piasek pylasty, żółty	siSa				

Otwór numer 03 Rzędna: 23.15 m n.p.m. X:5916351.85 Y:5467449.79 Data: 2020-04-02

Mg					0.4	nasyp niekontrolowany - humus piaszczysty z gruzem, czarny	Mg(saOr,gruz)				
			1.0	0.40	1.5	piasek drobny, ciemnożółty przewarstwiony gliną piaszczystą	FSa//saCl		szg	0.46	
			2.0	1.90	1.5	piasek drobny, żółty	FSa				
			4.0	3.40	1.6	piasek gliniasty, brązowy	clsiSa		tpl		
			5.0	5.00							

**BARG**

ul. Chmielewskiego 13, 70-028 Szczecin

**KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA
FVT**

Zał.Nr: 6.2




Otwór numer 07X: 5916423.50
Y: 5467057.98Układ:
PL-2000Rejon: ul. Kasztanowa
Miejscowość: Ustowo
Gmina: Dobra (gmina miejsko-wiejska)
Powiat: Policki
Województwo: zachodniopomorskieObjekt: Budowa drogi i przebudowa kanału
Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów
Operator: Dominik Szynal

Sonda: Inna

Rzędna: 21.40 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2020-04-02

**Otwór numer 08 Rzędna: 22.60 m n.p.m. X:5916413.17 Y:5466958.52 Data: 2020-04-02****Otwór numer 09 Rzędna: 22.55 m n.p.m. X:5916403.79 Y:5466858.91 Data: 2020-04-02**

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986