



Przekrój E-E skala 1:50



Detale skala 1:20



MATERIAŁY

- 1 — 8 cm kostka betonowa
- 2 — min. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 3 — 20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0
- 5 — 15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 6 — 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0

Usługi Projektowo-Wykonawcze PROINSTAL s.c. ul. Pługowa 19 74-400 Dębno		INWESTOR Gmina Dębno ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
Część	Drogowa		
NAZWA ZADANIA:	Uzbrojenie terenu po NZP-OW w zakresie budowy dróg gminnych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dębnie		
Obiekt:	DRUGA PLACÓWKA, PARKING		
Adres	m. Dębno, ul. Szelebracka, działki nr: 294/146; 294/154; 294/155; 294/156; 1069/3; 1069/5; 1069/7; 1069/8; 1069/9; 1069/12; 1069/13		
Nr rysunku 3.5	PRZEMKROJ E-E		Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostaszewski	Upr. Bud. Nr LUKG.0024/P00D/04	11.2019
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAM.0105/P00D/08	11.2019