



UWAGA:
Parametry geometryczne
zjazdów wykonać
zgodnie z planem sytuacyjnym.

ZJAZD

Skala 1:100/1:20

RZUT SKALA 1 : 100

SCHEMAT ZJAZDU PUBLICZNEGO



- 8 cm kosłka betonowa HDLLAND
- 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C15/2,0

Usługi Projektowo-Wykонаwcze PROINSTAL s.c. ul. Piłgowa 19 74-400 Dębno		INWESTOR Gmina Dębno ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Część	Drogową	
Obiekt	„Uzbrojenie byłego terenu po NZPOW w Dębnie” w zakresie budowy dróg	
Adres	m. Dębno, ul. Selezbińska, działki nr: 294/146, 294/154, 294/155, 294/156, 1069/3, 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/12, 1069/13	
Inwestor	GMINA DEBNO	

Nr rysunku 5.2	DETAL ZJAZDU PUBLICZNEGO			Skala 1:100/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/P000/04	11.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAW/0105/P000/08	11.2019	