





Przekrój B-B skala 1:50



Detale skala 1:20



MATERIAŁY

- 1 — 8 cm kostka betonowa
- 2 — min. 5 cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
- 3 — 20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2.0
- 5 — 15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 6 — 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2.0

Usługi Projektowo-Wykonawcze		INWESTOR	
PROINSTAL.s.c.		Gmina Dębno	
ul. Piłsudskiego 19		ul. Piłsudskiego 5	
74-400 Dębno		74-400 Dębno	
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY	
Część		Drogonowa	
MAZWA			
ZADANIA:		<i>uzbrojenie terenu po NZPOM w zakresie budowy dróg gminnych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dębnie</i>	
Objekt:		<i>DROGA PLACÓW, PARKING</i>	
Adres		m. Dębno, ul. Sielezbinska działki nr 294/46, 294/54, 294/55, 294/56, 1069/3, 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/12, 1069/13	
Nr rysunku 3.2		<i>PRZEKRÓJ B-B</i>	
Autor		M. Uprawnień	Data
Imię i Nazwisko			
Projektant:		Upr. Bud. Nr	11.2019
mgr inż.			
Radosław Ostaszewski		LUG/0024/P000/04	
Sprawdzający:		Upr. Bud. Nr	11.2019
mgr inż.			
Piotr Klepczyński		WAW/0105/P000/08	