




Przekrój D-D skala 1:50




DETAL 1



DETAL 2



DETAL 3



MATERIAŁY

- 1 — 8 cm kostka betonowa
- 2 — min. 5 cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
- 3 — 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0
- 5 — 15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 6 — 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0

Usługi Projektowo-Wykонаwcze		INWESTOR	
PROINSTAL s.c.		Gmina Dębno	
ul. Piłgowa 19 74-400 Dębno		ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
Część	Drogowa		
NAZWA ZADANIA:	Udobnienie terenu po NZPW w zakresie budowy dróg gminnych oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarniej w Dębnie		
Obiekt:	DROGA, PLACE , PARKING		
Adres	m. Dębno, ul. Selezjańska, działki nr: 294/46; 294/54; 294/55; 294/56; 1069/3; 1069/5; 1069/7; 1069/8; 1069/9; 1069/12; 1069/13		
Nr rysunku	PRZEKRÓJ D-D		Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUK6/0024/P00D/04	11.2019
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAM/0105/P00D/08	11.2019