



Przekrój A-A skala 1:50



Detale skala 1:20



MATERIAŁY

- 1 — 8 cm kostka betonowa
- 2 — min. 5 cm podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
- 3 — 20 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2.0
- 5 — 15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 6 — 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2.0

Usługi Projektowo-Wykona wcze		INWESTOR	
PROINSTAL s.c.		Gmina Dębno	
ul. Piłgowa 19 74-400 Dębno		ul. Piłuskiego 5 74-400 Dębno	
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY	
Część	Drogonwa		
NAMZWA ZADANIA:	Uzbrojenie terenu po NZPOM w zakresie budowy drty gminnych, oswiecenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dębnie		
Obiekt:	DROGA PLACE , PARKING		
Adres	m Dębno, ul. Sielezgńska, działki nr: 294/4/6, 294/5/6, 294/5/5, 294/5/3, 1069/3, 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/12, 1069/13		
Nr rysunku 3.1	PRZEKRÓJ A-A		Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/P000/04	11.2019
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAW/0105/P000/08	11.2019