





# Przekrój F-F skala 1:50



Detale skala 1:20



## MATERIAŁY

- 1 — 8 cm kostka betonowa
- 2 — min. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 3 — 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 4 — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0
- 5 — 15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- 6 — 10 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 1,5/2,0

Usługi Projektowo-Wykонаwcze PROINSTAL s.c. ul. Piłgowa 19 74-400 Dębno		INWESTOR Gmina Dębno ul. Piłsudskiego 5 74-400 Dębno	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
Część	Drogowa		
NAZWA ZADANIA:	Uzbrojenie bieżego terenu po NZP-OW w zakresie budowy dróg gminnych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Dębnie		
Obiekt:	DROGA, PLACE , PARKING		
Adres	m. Dębno, ul. Selezjńska, działki nr: 294/146, 294/55, 294/56, 1069/3, 1069/5, 1069/7, 1069/8, 1069/9, 1069/12, 1069/13		
Nr rysunku 3.6	PRZEKRÓJ F-F		Skala 1:50/20
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Osłarszewski	Upr. Bud. Nr LUK6/0024/P000/04	11.2019
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAW/0105/P000/08	11.2019