



Łosie, 04.05.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.1.3.2022

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa drogi leśnej nr 5 w Leśnictwie Magura.

Działając w trybie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji warunków zamówienia:

Załączony do SWZ przedmiar robót w pozycji:

- K1 zawiera treść: *Wodospust w nawierzchni jezdni wykonany z 2 szt. kantówki 9x11 cm, dna z **deski dębowej** gr. 5 cm, szer. 36 cm. Krawędzie kantówek zabezpieczone kątownikami stalowymi giętymi 120x80x8mm malowanymi. Całość połączona śrubami zamkowymi z łbem grzybkowym M12x180 - długość 199,45m*
- 3.2. zawiera treść: *Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 45 mm - wodospusty w nawierzchni drogi - deska 5x36cm **dębowa***

Zamawiający zmienia w przedmiarze w ww. pozycjach oraz w treści dokumentacji technicznej i specyfikacji przedmiotu zamówienia deskę dębową na deskę modrzewiową.

Po zmianie zapis w przedmiarze robót w pozycji K1 i 3.2. brzmi następująco:

- K1 zawiera treść: *Wodospust w nawierzchni jezdni wykonany z 2 szt. kantówki 9x11 cm, dna z **deski modrzewiowej** gr. 5 cm, szer. 36 cm. Krawędzie kantówek zabezpieczone kątownikami stalowymi giętymi 120x80x8mm malowanymi. Całość połączona śrubami zamkowymi z łbem grzybkowym M12x180 - długość 199,45m*

- 3.2. zawiera treść: Wykonanie i założenie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 45 mm - wodopusty w nawierzchni drogi - deska 5x36cm **modrzewiowa**.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem,

Bartłomiej Sołtys
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/