


Edytor Łukasz Wnęk
Telefon
faks
e-Mail lwn@pxf.pl

hala / oświetlenie podstawowe / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 8.500 m, Wysokość montażu: 8.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:257

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	317	198	378	0.624
Podłoga	20	313	160	385	0.509
Sufit	70	62	45	68	0.721
Ściany (4)	50	127	49	217	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.000 m
Siatka: 15 x 9 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	18	PXF Lighting FLASH NEW LED XW 128W 4000K (1.000)	15000	15000	128.0
W sumie:			270000	W sumie: 270000	2304.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $3.84 \text{ W/m}^2 = 1.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 600.00 m^2)