

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur spustowych deszczowych wewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : Krakowska 71-79; 71-017 Szczecin
INWESTOR : UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
ADRES INWESTORA : al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT DACHU			
1		Demontaż wpustów dachowych	szt.		
d.1	kalk. własna	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-02	Obsadzenie wpustów dachowych	szt.		
d.1	0514-06	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy SBS	m ²		
d.1	0519-04	wierzchniego krycia	m ²	6,000	
		6		RAZEM	6,000
4	KNR 4-02	Wykonanie połączenia wpustów dachowych z rurami spustowymi	szt.		
d.1	0215-02	poz.1	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNP 06	Demontaż przewodów z rur żeliwnych o śr. 150 mm ułożonych na ścianie	m		
d.1	0201-04.01	6*4,0*3+6*1,0	m	78,000	
				RAZEM	78,000
6	KNR-W 2-18	Przeciwpozarowe przejście rurociągu dla rur palnych	szt.		
d.1	0527-01	6*4	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne na ścianach w budynkach mieszkalnych o po-	m		
d.1	0207-03	łączeniach wciskowych - średnicę rurociągów należy dobrać do średnicy ruro-	m	78,000	
	analogia	ciągów istniejących		RAZEM	78,000
		poz.5			
8	KNR-W 2-15	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o połączeniach wciskowych - rewizja z klapą	szt.		
d.1	0222-02	prostokątną i uszczelką, kłapa montowana na 4 śruby	szt.	6,000	
	analogia	poz.1		RAZEM	6,000
9	KNR 4-02	Połączenie rur spustowych PCV z rurami istniejącymi - szczelne, systemowe,	szt.		
d.1	0215-02	dostosowane do pracy pod ciśnieniem słupa wody	szt.	6,000	
	analogia	poz.1		RAZEM	6,000
10	KNR-W 4-01	Demontaż obudowy rur z płyt g-k	m ²		
d.1	0701-01	6*4*2*(0,4*2+0,6)	m ²	67,200	
	analogia			RAZEM	67,200
11	KNR 0-14	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach	m ²		
d.1	2011-03	metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01	m ²	67,200	
		poz.10		RAZEM	67,200
12	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0830-02	poz.10	m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	67,200	
		poz.10		RAZEM	67,200
14	KNR 4-01	Usunięcie z budynku elementów drewnianych, polepy, obróbek, złomu itp.	m ³		
d.1	0106-04	5	m ³	5,000	
	analogia			RAZEM	5,000
15	kalk. własna	Wywóz odpadów kontenerami - koszt wywozu oraz utylizacji papy, złomu oraz	m ³		
d.1		pozostałych odpadów po robotach	m ³	5,000	
		5		RAZEM	5,000