

PZP.262.25.2020.12.RIR

Olsztyn, 22.06.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Budowa magistrali wodociągowej od ul. M. Zientary-Malewskiej do Al. J. Piłsudskiego w Olsztynie”

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

1. Średnica zewnętrzna kielicha rury żeliwnej o połączeniu blokowanym to około 513mm zaś średnica zewnętrzna rury osłonowej 559/12,5mm, zatem średnica wewnętrzna rury osłonowej to 534mm, a wolna przestrzeń między kielichem a wewnętrzną powierzchnią rury osłonowej 10,5mm, do tego dochodzi owalizacja rur oraz spawy na ich łączeniach. Naszym zdaniem tak mała ilość wolnego miejsca może powodować problemy z przeciągnięciem rurociągu przewodowego w rurach ochronnych – prosimy o weryfikację średnic rur przewiertowych/osłonowych.

Dla całości zadania należy przyjąć jeden rodzaj rury osłonowej D610.0x11.0 tak, aby umożliwić swobodne wciągnięcie rury przewodowej.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż rury osłonowe na odcinku W35-W36 oraz W40-W41 zostały wcześniej zabudowane i na w/w odcinkach należy wykonać wyłącznie montaż rury przewodowej.

Na odcinku W40-W41 została zabudowana rura osłonowa i należy tylko wykonać montaż rury przewodowej. Rura osłonowa na odcinku W35-W36 nie została wykonana.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w ofercie należy uwzględnić wyłączone wcześniej pozycje przedmiarowe 71d.1.5 i 72d.1.5, które dotyczą niewykonanego przecisku pod ulicą Towarową, odcinek W35-W36.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż pozycje przedmiaru robót wyłączone z zakresu należy wypełnić wstawiając cenę jednostkową „0”.

Mając na uwadze powyższą odpowiedź, należy wycenić uprzednio wyłączone pozycje przedmiarowe 71d.1.5 i 72d.1.5 które dotyczą niewykonanego przecisku pod ulicą Towarową, odcinek W35-W36.

4. Odpowiedź Zamawiającego nr 13 z dnia 17.06.2020 r. prosimy o wyjaśnienie czy należy dodać pozycję przedmiarową „Odwadniak kielichowo kołnierzowy z odpływem dolnym MMO 400/150” za poz. „Kształtki kielichowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelki o średnicy 400 mm - odwadniak TAT DN 400/150 z kompletem blokującym”?

Należy dodać do przedmiaru etap II (W31-W52) dwie **dotatkowe** pozycje:

- Odwadniak kołnierzowy z odpływem dolnym TTO 400/150 – **3szt.**
- Odwadniak kielichowo kołnierzowy z odpływem dolnym MMO 400/150 – **1szt.**