

PRZEDMIAR

| Lp. | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N Grzegorzówki - Rusek Wik. w km 30+280 - 30+650 | | | | | |
| 1 | | 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym < 30+380 - 30+750 >- 0,370 km 0.37 | km | | |
| d.1 | | | km | 0.370 | |
| | | | | RAZEM | 0.370 |
| 2 | D-01.01.01A | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | D-07.10.01 | Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót | kpl. | | |
| d.1 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | | |
| d.1 | | 2 | szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 5 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m ² | | |
| d.1 | | 16 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 2 | | Podbudowa | | | |
| 6 | D-04.01.01 | Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników <zjazdy>360 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 360.000 | |
| | | | | RAZEM | 360.000 |
| 7 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm <zjazdy>360 | m ² | | |
| d.2 | | | m ² | 360.000 | |
| | | | | RAZEM | 360.000 |
| 3 | | Nawierzchnia bitumiczna | | | |
| 8 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) 370.0*5.5 <zjazdy>300 <poszerzenie >260 | m ² | | |
| d.3 | | | m ² | 2035.000 | |
| | | | m ² | 300.000 | |
| | | | m ² | 260.000 | |
| | | | | RAZEM | 2595.000 |
| 4 | | 45450000-6 Roboty wykończeniowe | | | |
| 9 | D-04.04.02 | Pobocze z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m ² | | |
| d.4 | | 370.0*0.75 | m ² | 277.500 | |
| | | | | RAZEM | 277.500 |