


PRZEKRÓJ B-B INWENTARYZACJA SKALA 1:100



OBJAŚNIENIA:

P1 Podłoga na gruncie

Posadzka betonowa 5.0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton 10.0 cm
Piasek 30.0 cm

SZ1 Ściana zewnętrzna

Cegła ceramiczna 42.0 cm

SZ2 Ściana zewnętrzna

Tynk cem.-wap.
Płyta styropianowa gr. 10 cm
Cegła ceramiczna 42.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW1 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1.50 cm
Cegła ceramiczna 12.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy 1.50 cm

D1 Dach

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Płyty korytkowe gr. 10 cm
Pustka wentylowana
Strop żelbetowy gr. 20 cm

S1 Strop gęstożebrowy

Podłoga (panele/płytki ceram.)
Gładź betonowa 3.0 cm
Folia polietylenowa na zakład
Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 5.00 cm
Strop żelbetowy gr. 20.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH	
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia	
LOKALIZACJA:	63-842 Pudliszki, ul. Fabryczna 54 działki nr 359/31, 359/33	
BRANŻA:	architektura, konstrukcja, inwentaryzacja	
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
ARCHITEKTURA projektant:	mgr inż. arch. Dorota Duda uprawnienia nr 06/05/DOIA	Podpis:
KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16	Podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Waleńska	Podpis:
SKALA 1:100	DATA: 23.12.2021	NR RYS. I-06
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
<div><div><p>PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl</p></div><div><div><p>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</p></div></div></div> <div>www.palladio.com.pl</div>		



palladio
OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

www.palladio.com.pl