




# PRZEKRÓJ A - A



## LEGENDA:

1	w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 5 cm
2	kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup>
3	podbudowa z kruszywa łamanego C90/3, gr. 20 cm
4	istniejąca podbudowa z kruszywa/ brukowca
5	pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina i Miasto Raszków ul. Rynek 32 63-440 Raszków	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Przebudowa drogi gminnej nr 782530P w m. Skrzebowa			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekrój normalny			Skala: 1:50
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierijnej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Zlecenie nr:	Nr rys:	
sierpień 2022	11/2022 z dnia 17.08.2022r.	4.0	