


7060 9970



- S1
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
 - MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 cm
 - STYROPIAN 20
 - TYNK SILKATOWY

- S2
- MEMBRANA KUBEŁKOWA
 - IZOLACJA PRZECIWDODNA GR. 1cm
 - IZOLACJA TERMICZNA GR. 15cm
 - ŚCIANA MONOLITYCZNA, ŻELBETOWA GR. 25 cm
 - IZOLACJA PRZECIWDODNA GR. 1cm

- S3
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
 - MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 cm
 - TYNK GIPSOWO-WAPIENNY


- S4
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
 - MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 12 cm
 - TYNK GIPSOWO-WAPIENNY

- S5
- MATERIAŁ ELEWACYJNY GR. 1 cm
 - IZOLACJA TERMICZNA GR. 20cm
 - SZŁUPKI ŻELBETOWE 25x75 cm
 - IZOLACJA TERMICZNA GR. 15cm
 - IZOLACJA PRZECIWDODNA GR. 1cm

- S6
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
 - MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 CM
 - PRZERWA DYLATACYJNA GR. 5 CM
 - MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 CM
 - TYNK GIPSOWO-WAPIENNY

- P1
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 3 cm
 - JASTRYCH CEMENTOWY 4 cm
 - HYDROIZOLACJA 2X
 - IZOLACJA TERMICZNA GR. 15cm
 - HYDROIZOLACJA 1X
 - CHUDY BETON GR. 10cm
 - PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
 - GRUNT RODZIMY

- D1
- PAPA NRO
 - STYROPAPA
 - IZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM
 - HYDROIZOLACJA 1X
 - WYLEWKA
 - STROP TERIVA GR. 30 CM
 - TYNK



ŻELBET IZOLACJA TERMICZNA

CEGLA WAPIENNO-PIASKOWA



SCHEMAT

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ										
OBJEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO								
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBRĘB: OSTROLĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROLĘKA								
INWESTOR		MIASTO OSTROLĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROLĘKA								
BRANŻA		ARCHITEKTURA			FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY					
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch Michał Piwowski				IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch Paweł Myśliwiec		
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		36/R-122/ŁOIA/08				NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		01/LOOKK/12		
BRANŻA		KONSTRUKCJA				FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY				
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek				IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		dr inż. Jan Lorkowski		
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13				NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		GP-KZ-73412/76/91		
NAZWA RYSUNKU		PRZESZKÓŁ A-A				DATA:		05.08.2021		NUMER RYSUNKU: A03b
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIESIŹY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZIĘPIELNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUNIKOWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020						SKALA:		1:100		