



Szczegół A Skala 1:10



Szczegół B Skala 1:10



- (S01) Opornik betonowy 12x25x100
- (S02) Ława betonowa C12/15
- (S03) Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

K01	Zjazd	
	Warstwa	Grubość [cm]
	Betonowa kostka brukowa, grafitowa, fazowana, typu „prostokąt”	8
	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3
	Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5	20
	Ulepszone podłoże: mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2	25
	Podłoże gruntowe	-



ROADI

Road Infrastructure

ROADI Sp. z o. o.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdańsk  
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718  
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576  
biuro@roadi.pl    www.roadi.pl  
tel. 607-125-664; 601-841-525

Zadanie/Obiekt		Odwodnienie drogi gminnej w Buszkowie-Kadzionka			
Adres		Woj.: kujawsko-pomorskie    Powiat: bydgoski    Gmina: Koronowo			
Inwestor	Gmina Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo			Stadium projektu  PB	
Nazwa Tomu	Projekt Architektoniczno - Budowlany				
Nazwa Teczki/ opracowania	Układ Drogowy			Branża  Drogowa	
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE				
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania	
Projektował	mgr inż. Maciej POTRZEBOWSKI	POM/0332/PWBD/15		05/2023	
Sprawdził	mgr inż. Łukasz KOTULSKI	POM/0331/PWBD/15		Rys nr : <b>3</b>	
				Skala <b>1:50/1:10</b>	