

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
„Przebudowa i rozbudowa garażu OSP – Kobyła Góra – Pakoszów”
IZP-IV.271.30.2022

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

1. Proszę o podanie współczynnika odnośnie bramy garażowej. Na elewacjach widoczne jest przeszklenie bramy w 2/3 wysokości, natomiast w opisie technicznym widnieje zapis o zabudowaniu całości bramy panelami stalowymi?

Wyjaśnienie:

Według obowiązujących od 2021 r. przepisów współczynnik przenikania ciepła „U” nie może być w bramach garażowych wyższy niż 1,3 W/(m²K).

Pytanie:

2. W przedmiarze nie uwzględniono izolacji pionowych ścian fundamentowych wewnątrz i na zewnątrz budynku?

Wyjaśnienie:

Uwzględniono w pozycji 11 i 12 przedmiaru robót.

Pytanie:

3. W przedmiarze nie uwzględniono docieplenia ścian fundamentowych XPS gr. 5cm ?

Wyjaśnienie:

Przedmiar nie przewiduje docieplenia ścian fundamentowych.

Pytanie:

4. Brak pozycji dotyczącej robót ziemnych związanych z zasypaniem fundamentów?

Wyjaśnienie:

W wycenie robót należy ująć prace związane z zasypaniem fundamentów.

Pytanie:

5. Czego dotyczy pozycja 2.19 przedmiaru?

Wyjaśnienie:

Przedmiar robót nie zwiera pozycji 2.19.

Pytanie:

6. Brak pozycji dotyczącej wyłazu dachowego? Proszę o podanie wielkości wyłazu?

Wyjaśnienie:

Zrezygnowano wykonania wyłazu dachowego. W przedmiarze brak takiej pozycji.

Pytanie:

7. Brak pozycji dotyczącej nadproży (N-1 2szt; N-2 ; N-3)? Brak pozycji dotyczącej nadproża monolitycznego nad bramą garażową?

Wyjaśnienie:

W celu uproszczenia wszystkie prace zbrojarskie zostały uwzględnione w rozdziale 5.

Pytanie:

8. Brak pozycji trzpienie T-1 w murze? Brak pozycji dotyczącej zbrojenia (stali)?

Wyjaśnienie:

W celu uproszczenia wszystkie prace zbrojarskie zostały uwzględnione w rozdziale 5.

Pytanie:

9. Brak wieńca W-1 oraz brak stali?

Wyjaśnienie:

W celu uproszczenia wszystkie prace zbrojarskie zostały uwzględnione w rozdziale 5.

Pytanie:

10. Pozycja 28 przedmiaru dotyczy ościeży czy też drzwi D3 i D2? Czy drzwi mają być aluminiowe pełne?

Wyjaśnienie:

Należy wykonać również drzwi D3, D2. Drzwi mają być pełne.

Pytanie:

11. Pozycja 29 przedmiaru dotyczy okna o wymiarze 1 x1,5 m a zgodnie z dokumentacją techniczną mają to być luksfery? Proszę o podanie koloru okna/ luksfera.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać okno.

Pytanie:

12. Brak pozycji dotyczącej wykończenia kominu ponad dachem?

Wyjaśnienie:

Należy wykończyć komin ponad dachem.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.


BURMISTRZ
Rafał Kotarski