

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bud. nr 1 kompl. 3015 Wymiana stolarki okiennej					
1		Wymiana stolarki okiennej			
1	KNR 0-19	Wymiana okien drewnianych na okna uchylno-rozwierane z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obrobieniem (47 szt)	m ²		
d.1	0929-11 Analogia				
		123.14	m ²	123.140	
				RAZEM	123.140
2	KNR 0-23	Gruntowanie tynków ościeży	m ²		
d.1	2611-02 - Analogia				
		78.75+46.43	m ²	125.180	
				RAZEM	125.180
3	KNR-W 4-01	Wymiana podokienników z uzupełnieniem tynków i, obrobieniem i szpachlowaniem (47 szt)	m		
d.1	0205-01 Analogia				
		71.4	m	71.400	
				RAZEM	71.400
4	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		78.11	m ²	78.110	
				RAZEM	78.110
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeży wewn. i zewn.	m ²		
d.1	1204-02 Analogia				
		78.75+46.43	m ²	125.180	
				RAZEM	125.180