Rzut parteru

Zestawienie powierzchni PARTER

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Posadzka
01	Sień wejściowa	20.35	Betonowa
02	Korytarz ogólny	150.68	Pł. lastrykowe
03	Poczt.	11.90	Wykł. dywanowa
04	Poczt.	21.00	Wykł. dywanowa
05	Poczt.	29.30	Wykł. dywanowa
06	Poczt.	80.35	Wykł. dywanowa
07	Poczt.	15.45	Wykł. dywanowa
08	Poczt.	8.86	Pł. ceramiczne
09	Pom. sanitarne	5.19	Pł. ceramiczne
10	Sień wejściowa	20.35	Betonowa
11	Poczt.	14.52	Pcw
12	Poczt.	18.73	Pcw
13	Poczt.	31.22	Wykł. dywanowa
14	Poczt.	27.94	Pcw
15	Pom. sanitarne	18.62	Pł. ceramiczne
16	Poczt.	16.92	Wykł. dywanowa
17	Poczt.	17.34	Wykł. dywanowa
18	Poczt.	35.13	Wykł. dywanowa
19	Poczt.	30.31	Pcw
20	Poczt.	19.84	Pcw
21	Poczt.	19.68	Pcw
22	Poczt.	6.15	Pcw
23	Poczt.	5.19	Pcw
24	Poczt.	15.83	Wykł. dywanowa
25	Przedsionek	13.22	Pł. lastrykowe
26	Poczt.	11.87	Wykł. dywanowa
27	Poczt.	30.78	Pcw
28	Komunikacja	19.86	Pcw
29	Poczt.	23.11	Pcw
30	Dyżurka	34.10	Pł. ceramiczne
31	Dyżurka	17.56	Pł. ceramiczne
32	Komunikacja	10.13	Pł. ceramiczne
33	Dyżurka	25.90	Pł. ceramiczne
34	Pom. sanitarne	7.48	Pł. ceramiczne
35	Pom. sanitarne	3.78	Pł. ceramiczne
36	Komunikacja	32.42	Pł. ceramiczne
37	Poczt.	14.84	Pcw
38	Poczt.	15.13	Wykł. dywanowa
39	Poczt.	15.13	Pcw
40	Poczt.	15.13	Pcw
41	Poczt.	15.13	Pcw
	SUMA POW.:	927.69	

OBIEKT:	3015 1
ADRES:	BOLESŁAWIEC UL. WOJSKA POLSKIEGO
INWESTOR:	REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY WROCŁAW
	BIURO INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.
FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANY BUDOWLANA
BRANŻA RYSUNKU:	RZUT PARTERU
KIEROWNIK PROJEKTU:	arch. Marek Jakub
OPRACOWAŁ:	inż. Tadeusz Grudnik
OPRACOWAŁ:	inż. Paweł Kocab

skala 1:100

LEGENDA:

- okna do wymiany