

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w pokoju Komendanta oraz sekretariatu w KPP Pabianice  
ADRES INWESTYCJI : Pabianice, ul. Żeromskiego 18  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI  
ADRES INWESTORA : Lutomska 108/112, 91-048 Łódź

DATA OPRACOWANIA : 16.05.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont podłogi</b>								
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 47,959 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,18*0,5=0,09 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,3163	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
2	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 61 deszczułek na 1 m <sup>2</sup> posadzki obmiar = 47,959 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,35*0,5=0,175 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	8,3928	0,0000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
3	KNR-W 2-02 1104-02 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 47,959 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,659 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	31,6050	0,0000	0,00		
2*		-- M -- wylewka betonowa zatarta na gładko 40 kg/m <sup>2</sup>	kg	1 918,36 00	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,0000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t 0,0313 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,5011	0,0000			0,00
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,007 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,3357	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
4	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar = 50,000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,54 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27,0000	0,0000	0,00		
2*		-- M -- panele podłogowe 1,04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	52,0000	0,0000		0,00	
3*		listwy przyścienne z drewna 1,16 m/m <sup>2</sup>	m	58,0000	0,0000		0,00	
4*		klej winylowy 0,11 kg/m <sup>2</sup>	kg	5,5000	0,0000		0,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakła- dy	Kosz t jedn.	R	M	S
5*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m <sup>2</sup>	kg	0,7500	0,0000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000	0,0000		0,00	
7*		-- S -- wyciąg 0,008 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,4000	0,0000			0,00
8*		środek transportowy 0,018 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,9000	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
5	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV obmiar = 1,800 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2,68 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,8240	0,0000	0,00		
2*		-- M -- Kotwa stalowa 5,28 szt/m <sup>2</sup>	szt	9,5040	0,0000		0,00	
3*		Pianka poliuretanowa Ceresit TS62 pistoletowa opak. 750 ml 0,33 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,5940	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M2+M3)	%	1,5000	0,0000		0,00	
5*		okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,8000	0,0000		0,00	
6*		-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,0900	0,0000			0,00
7*		środek transportowy 0,06 m-g/m <sup>2</sup>	m- g	0,1080	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000
6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km obmiar = 1,440 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1,26 r-g/m <sup>3</sup>	r-g	1,8144	0,0000	0,00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,474 m-g/m <sup>3</sup>	m- g	0,6826	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa: 0,00						0,0000	0,0000	0,0000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakła- dy	Kosz t jedn.	R	M	S
7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 obmiar = 1,440 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,037*10=0,37 m-g/m <sup>3</sup>	m-g	0,5328	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednio:								
Razem z narzutami:					0,0000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,0000	0,0000	0,0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 66,1% od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł