



GPIK-ZP.271.2.2021

Złotów, 25 lutego 2021 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa instalacji c.o. w Przedszkolu Publicznym nr 2**”.

W dniu 23 lutego 2021 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 1. Z dokumentacji (zdjęcia) wynika, że komin jest bezuszczelkowy natomiast do kotłów jest wymagany wkład kominowy uszczelkowy. Proszę o sprecyzowanie czy ten wkład zostaje, czy ma być wymieniony na nowy. Jeżeli tak, to proszę o określenie średnicy i wysokości. Proszę o podanie nakładów rzeczowych dot. tego kominu;**
- 2. Proszę o podanie nakładów rzeczowych na skucie płytek, wykonanie bruzd, demontaż paneli;**
- 3. W kotłowni Zamawiający nie przewidział żadnych prac elektrycznych, a takowe muszą być wykonane. Proszę o nakłady rzeczowe dot. prac elektrycznych w kotłowni i je wyszczegółowienie;**
- 4. Czy Zamawiający przewiduje prace budowlane polegające na malowaniu, szpachlowaniu wnęk grzejnikowych? Jeżeli tak to proszę o podanie nakładów rzeczowych;**
- 5. Proszę o podanie do wiadomości wykonawców na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje osłony do grzejników, które powodują zmniejszenie wydajności grzejników, co z drugiej strony powoduje podnoszenie parametrów grzejnych i tym samym instalacja staje się mniej efektywna od założeń projektowych.**

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2272, 2320) Zamawiający informuje:

ad 1. Komin należy wymienić - dobór kominu, zgodnie z zaleceniami producenta kotła. Nakłady rzeczowe zawierają się w poz. 35.

ad 2.


- demontaż paneli – poz. 24 przedmiaru robót,
- rozebranie posadzek z płytek – poz. 25 przedmiaru robót,
- wykonanie bruzd – nie przewiduje się, podejścia do nowych grzejników należy wykonać jako dolne bezpośrednio z kanału, natomiast do grzejników przewidzianych do pozostawienia podejścia prowadzimy przy licu ściany – zostaną zakryte projektowanymi osłonami.

ad 3. W kotłowni znajduje się szafa rozdzielcza zasilania elektrycznego, od której należy wykonać podejścia. Prace elektryczne polegać będą na podłączeniu projektowanych urządzeń wyposażenia kotłowni wraz z układem sterującym. Nakłady na powyższe prace zawierają się w pozycjach nr 36 i 42 przedmiaru robót.

ad 4. Z uwagi na montaż osłon grzejnikowych nie przewiduje się prac polegających na szpachlowaniu i malowaniu ścian za grzejnikami, jednakże prowadzone roboty nie mogą pogorszyć estetyki wizualnej pomieszczeń. Zamawiający nie wyklucza konieczności wykonania tych robót w przypadku stwierdzenia uszkodzeń istniejących wypraw malarskich.

ad 5. Na podstawie §302 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Adam Fulit

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22

