

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45112720-8</b>	<b>Rewaloryzacja zabytkowego parku w Górze</b>			
<b>1.1</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Rewaloryzacja zabytkowego parku w Górze - roboty ziemne i przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
d. 0103-02					
1.1		121,00	szt.	121,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,000</b>
2	KNP 1203-	Cięcie drewna (drewno cięte na odcinki ok. 40cm), odłożenie w stopy pociętych pni	m <sup>3</sup>		
d. 01.05					
1.1		121,00	m <sup>3</sup>	121,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,000</b>
3	KNR 2-01	Mechaniczne frezowanie pni w alejach	szt.		
d. 0105-02					
1.1		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4	KNR 2-21	Usuwanie selektywne samosiewów na terenie parku	m <sup>2</sup>		
d. 0112-02					
1.1		41000,00	m <sup>2</sup>	41000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41000,000</b>
5	KNR 2-21	Usuwanie selektywne samosiewów na terenie parku - wygrabianie i zebranie w stopy	m <sup>2</sup>		
d. 0112-03					
1.1		41000,00	m <sup>2</sup>	41000,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41000,000</b>
6	KNR 06-01-	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi ściętych drzew, karczowanych krzaków i usuniętych samosiewów, rębarka 21 KW	m <sup>3</sup>		
d. 0402					
1.1		119,00*0,30+20,00*0,1+41000,00*0,0001	m <sup>3</sup>	41,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,800</b>
<b>1.2</b>	<b>45112710-5</b>	<b>Rewaloryzacja zabytkowego parku w Górze - nowe nasadzenia i pielęgnacja</b>			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) - wykopanie dołów dla drzew	m <sup>3</sup>		
d. 0307-01					
1.2		0,70*0,70*0,70*(7+6+4+3+3+2+2+1+2+8)	m <sup>3</sup>	13,034	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,034</b>
8	KNR 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów	m <sup>3</sup>		
d. 0415-01					
1.2		13,034	m <sup>3</sup>	13,034	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,034</b>
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - grab pospolity	szt.		
d. 0319-04					
1.2		7,00	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
10	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - lipa drobnolistna	szt.		
d. 0319-04					
1.2		6,00	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
11	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - jesion wyniosły	szt.		
d. 0319-04					
1.2		4,00	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
12	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - klon jawor	szt.		
d. 0319-04					
1.2		3,00	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - wiąz szypułkowy	szt.		
d. 0319-04					
1.2		3,00	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-21 d. 0319-04 1.2	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - buk pospolity 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15	KNR 2-21 d. 0319-04 1.2	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - buk pospolity Atropunicea 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
16	KNR 2-21 d. 0319-04 1.2	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - buk pospolity Atropunicea forma krajobrazowa 1,00	szt. szt.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR 2-21 d. 0319-04 1.2	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - dąb szypułkowy 2,00	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
18	KNR 2-21 d. 0319-04 1.2	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów - platan klonolistny 'Alpen's Globe' 8,00	szt. szt.	 8,000	 8,000
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
19	KNR 0-34 d. 0101-21 1.2	Założenie na pień drzewa, wyprodukowanej z tworzywa sztucznego osłonki wysokości 70cm, zabezpieczającej drzewo przeciw koszeniu 7+6+4+3+3+2+2+1+2+8	szt. szt.	 38,000	 38,000
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
20	KNR 2-25 d. 0418-01 1.2	Dostarczenie i montaż palików drewnianych z odciągami 7+6+4+3+3+2+2+1+2+8	kpl kpl	 38,000	 38,000
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
21	KNNR 1 d. 0505-01+ 1.2 KNNR 4 0211-01	Ukształtowanie misy wokół nasadzanych drzew z rurą drenażową w gruncie 7+6+4+3+3+2+2+1+2+8	kpl kpl	 38,000	 38,000
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
22	KNR 2-21 d. 0201-01 1.2	Przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym - przygotowanie i spulchnienie gleby przed nasadzeniami krzewów 30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	 30,000
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
23	KNR 2-21 d. 0301-04 1.2	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim - pęcherznica kalino-listna (nasadzenia w ilości 21 szt) 20,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,000	 20,000
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
24	KNR 2-21 d. 0209-01 1.2 0209-02	Ręczne rozrzucenie zrębkowanych gałęzi; do kalkulacji przyjęto rozrzucenie zrębkowanych gałęzi w warstwie gr. 10 cm (misy drzew oraz nasadzenie pęcherznicy kalinolistnej) 38,00+30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,000	 68,000
				<b>RAZEM</b>	<b>68,000</b>
25	KNR 2-21 d. 0209-01 1.2 0209-02	Rozrzucenie zrębkowanych gałęzi; do kalkulacji przyjęto rozrzucenie zrębków we wskazanych miejscach w warstwie gr. 10 cm 41,80/0,10-68,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350,000	 350,000
				<b>RAZEM</b>	<b>350,000</b>
26	KNR 2-21 d. 0701-06 1.2	Pielęgnacja drzew i krzewów wg inwentaryzacji oraz projektu zieleni 243,00	szt. szt.	 243,000	 243,000
				<b>RAZEM</b>	<b>243,000</b>
27	KNR 2-21 d. 0704-02 1.2	Pielęgnacja krzewów - uformowanie żywopłotów cisowych 88,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,000	 88,000
				<b>RAZEM</b>	<b>88,000</b>