

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie i płytkarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z warstw wykończeniowych	m ²		
		24,7			
		24,7	m ²	24.700	
				RAZEM	24.700
2 d.1.1	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża	m ²		
		8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
3 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych - pokoje - zamiast wykładziny dywanowej	m ²		
		16.28	m ²	16.280	
				RAZEM	16.280
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		34.98	m	34.980	
				RAZEM	34.980
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
6 d.1.1	KNR AT-22 0201-06	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
1.2		Roboty malarsko-tynkarskie			
7 d.1.2	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoża pionowych - warstwa zaprawy grubość do 1 cm na podłożach pionowych murowych - kuchnia łazienka	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
8 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - z wcześniejszym uzupełnieniem ubytków w ścianach i odpowiednim przygotowaniem podłoża	m ²		
		110.72	m ²	110.720	
				RAZEM	110.720
9 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
10 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		110.72	m ²	110.720	
				RAZEM	110.720
11 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem (przygotowaniem podłoża, usunięciem drobnych ubytków)	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
12 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
1.3		Roboty elektryczno-gazowe			
13 d.1.3	KNP 06 0403-03.02	Montaż kuchni elektrycznej - zakup i montaż nowej kuchni elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedyncze z uziemieniem, bryzgoszczelne, hermetyczne	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15 d.1.3	KNR-W 5-08 0406-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż gniazda RTV, telefonicznego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.3	KNR 5-08 0307-02	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18 d.1.3	KNR AT-15 0113-03	Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-03 d.1.3 1122-02	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
20	TZKNBK d.1.3 XVII 52-04	Wymiana kinkietu - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-07 d.1.3 0204-01	Próba szczelności instalacji gazowej	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
1.4		Roboty stolarskie			
22	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych- 3szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 3 szt.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-02 d.1.4 0129-02	Wymiana prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Prapaety z PVC - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni powstałych przy wymianie parapetów - kuchnia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-02 d.1.4 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja d.1.4 własna	Demontaż rolet - naprawa profili okiennych- otworów po roletach	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	Kalkulacja d.1.4 własna	Czyszczenie okien , profili, okuć - duże zabrudzenia - kurze, pyły, do wyczyszczenia profile pożółkłe	m ²		
		8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
29	Kalkulacja d.1.4 własna	Regulacja okien/ drzwi wraz z wymianą uszczelek gumowych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 d.1.4 0919-21	Wymiana klamek w skrzydłach okiennych - PVC - analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana nawietrzaków okiennych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
32	TZKNBK XXI d.1.4 0714-01	Wymiana szyldu drzwiowego - góra wkładka i szyld, dół szyld z klamką i wkładką - 3szt. kluczy na każdą wkładkę	szt.		
		analogia	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
1.5		Roboty sanitarne			
33	KNR-W 2-15 d.1.5 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.1.5 0516-03	Wymiana grzejnika z głowicą termostatyczną w małym pokoju	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 0-31 d.1.5 0207-04	Grzejniki stalowe łazienkowe; podłączenie do instalacji c.o. od dołu śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-15 d.1.5 0233-03	Wymiana sedesu z spluczką - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.1.5 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-02 d.1.5 0221-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka porcelanowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.1.5 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.1.5 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 0-35 d.1.5 0125-02	Wymiana kabiny natryskowej do kąpeli, czterościenne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.1.5 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 0-35 d.1.5 0113-02	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR-W 4-01 d.1.5 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6		Roboty towarzyszące			
45	Kalkulacja d.1.6 własna	Czyszczenie: 1. Balkonu wraz z drobnym uzupełnieniem ubytku w czole posadzki betonowej, 2. Drzwi wejściowych 3. Pieca gazowego 4. Rozdzielni elektrycznej TM.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR 19-01 d.1.6 1314-07	Mycie posadzek z płytek w łazience	m ²		
		4.3	m ²	4.300	
				RAZEM	4.300
47	Kalkulacja d.1.6 własna	Utylizacja odpadów po remonciei sprzątaniu m.in.: drzwi z ościeżnicami, panele, listwy, kafle, gruz i inne pozostałości	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000