

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynku nr 6 w kompleksie 7795 w Duninowie					
1	KNR 4-01 0511-03 analogia	Rozebranie pokrycia z płyt Bituwell nie nadających się do użytku	m ²		
		6.5*5.65	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
2	KNR 4-01 0414-08	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie blachą o odstępie łąt ponad 20 cm	m ²		
		36.725	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
3	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		36.725	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
4	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 blachą falistą	m ²		
		36.725	m ²	36.725	
				RAZEM	36.725
5	KNR 4-03 0702-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR AT-09 0803-08 analogia	blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²		
		6.5*0.35*2	m ²	4.550	
		5.65*0.35*2	m ²	3.955	
				RAZEM	8.505
7	KNR-W 4-01 0919-19	Wymiana gałek drzewiowych przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	analogia	Odnowienie malowanie sufitu po zacieku roboty naprawcze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000