

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: zł	

Kosztorys Inwestorski 2/03/2021

Rodzaj robót Remont Łazienki - Stara Szkoła
Lokalizacja dz. nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2 72-410 Golczewo
Inwestor Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo
Biuro kosztorysowe WProjekt.pl Maciej Więckowski Kowańcz 41A 78-230 Karlino

Poziom cen I kwartał 2021r., cenniki dostawców, producentów, wyceny

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0,00%

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. REMONT ŁAZIENKI OGÓLNODOSTĘPNEJ		
		1. POMIESZCZENIE - WC DZIEWCZĄT		
		1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNP 4 0906/02	Rozebranie posadzek z płytek cementowych,lastrykowych,terakotowych lub klinkierowych		
		19,96	m2	19,96
		razem	m2	19,96
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		19,96	m2	19,96
		razem	m2	19,96
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		Powierzchnieścian 2,20*(7,49+2,73+2,73+2,73+1,64+2,73)	m2	44,11
		Minus otwory drzwiowe -0,8*2*3	m2	-4,8
		razem	m2	39,31
4	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymin a odl. do 1 km		
		(19,96*0,007)+(19,96*0,07)+(39,31*0,01)	m3	1,93
		razem	m3	1,93
5	KNR 19-01 0118/14 (dopłata 10x)	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- za każde dalsze 0,5km ponad 1km		
		1,96	m3	1,96
		razem	m3	1,96
6	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji gruzu budowlanego mieszanego		
		1,96	m3	1,96
		razem	m3	1,96
		1.2. Posadzki		
7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie posadzki cementowej wraz z izolacją - łączna grubość około 7 cm		
		19,96	m2	19,96
		razem	m2	19,96
		1.3. Posadzki z płytek		
8	KNR K-04 0502/04	Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym		
		19,96	m2	19,96
		razem	m2	19,96
9	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociwepowłokowe poziome		
		19,96	m2	19,96
		razem	m2	19,96
10	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek w pomieszczeniacho powierzchni, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
		19,96	m2	19,96
		razem	m2	19,96
		1.4. Glazura na ścianach		
11	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociwepowłokowe pionowe i poziome - analogia uszczelnienieścian uszczelniaczem		
		Powierzchnieścian 2,20*(7,49+2,73+2,73+2,73+1,64+2,73)	m2	44,11
		Minus otwory drzwiowe -0,8*2*3	m2	-4,8
		razem	m2	39,31
12	KNR 2-02 0617/01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW 115"0" - analogia założnie taśmy krawędziwej szer 100 mm		
		7,49+2,73+2,73+2,73+1,64+2,73+(9*2,2)	m	39,85
		razem	m	39,85
13	NNRNKB 6 2803/06	Licowanie ścian o powierzchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		39,31	m2	39,31
		razem	m2	39,31
		1.5. Roboty malarskie		
14	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 Ściany 1,15*(7,49+2,73+2,73+2,73+1,64+2,73) Sufity 19,96	m2 m2	23,058 19,96
		razem	m2	43,018
15	KNR 9-03 0109/05	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na ścianach za ręczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności 23,06	m2 razem	23,06 23,06
16	KNR 9-03 0309/05	Dodatki i dopłaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za ręczne przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących do podwyższenia przyczepności 19,96	m2 razem	19,96 19,96
17	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 23,06	m2 razem	23,06 23,06
18	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 19,96	m2 razem	19,96 19,96
19	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 43,018	m2 razem	43,018 43,018
20	KNR 2-02 1505/08	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 43,018	m2 razem	43,018 43,018
		1.6. Instalacje		
21	Kalkulacja indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej	kpl	1
22	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji wod kan wraz z ustępami i umywalkami	kpl	1
		1.7. Ścianki HPL		
23	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianek HPL	m2	21