

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: zł	

Kosztorys Inwestorski 3/03/2021

Rodzaj robót Wykonanie wykładzin na korytarzach
Lokalizacja dz. nr 631/1, 632/15 obręb 0005 Golczewo ul. Szkolna 2 72-410 Golczewo
Inwestor Gmina Golczewo ul. Zwycięstwa 23 72-410 Golczewo
Biuro kosztorysowe WProjekt.pl Maciej Więckowski Kowańcz 41A 78-230 Karlino

Poziom cen 1 kwartał 2021r., cenniki dostawców, producentów, wyceny

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu 0,00%

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. WYMIANA WYKŁADZINY NA KORYTARZU		
		1. KORYTARZ PIĘTRO		
		1.1. Posadzki z PCV		
1	KNKRB 3 0801/06	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	185,69
2	KNR K-04 0501/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2 - wylewka samopoziomująca pod wykładzinę PCW	m2	185,69
		posadzka 185,69	m2	185,69
		razem	m2	185,69
3	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z wykładziny obiektowej	m2	185,69
		posadzka 185,69	m2	185,69
		razem	m2	185,69
4	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	185,69
		posadzka 185,69	m2	185,69
		razem	m2	185,69
		2. KORYTARZ PARTER		
		2.1 Posadzki z PCV		
5	KNKRB 3 0801/06	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	178,22
6	KNR K-04 0501/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 3mm w pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2 - wylewka samopoziomująca pod wykładzinę PCW	m2	178,22
		posadzka 178,22	m2	178,22
		razem	m2	178,22
7	Kalkulacja indywidualna	Szpachlowanie korytarza w obrębie dylatacji	m2	23,2
		5,80*4	m2	23,2
		razem	m2	23,2
8	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzek z wykładziny obiektowej	m2	178,22
		posadzka 178,22	m2	178,22
		razem	m2	178,22
9	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	178,22
		posadzka 178,22	m2	178,22
		razem	m2	178,22