

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Świetlica wiejska Złota, gm. Olszówka  
ADRES INWESTYCJI : Złota, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : luty 2021r

*mgr inż. Janusz Perkowski*  
Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87  
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

**WÓJT**  
*Włodzimierz Fraszczyk*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Świetlica wiejska Złota, gm. Olszówka</b>			
1	d.1	Rozebranie podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>		
		4.60*2.67	m <sup>2</sup>	12.282	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.282</b>
2	d.1	Rozebranie legarów	m		
		2.67*8	m	21.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.360</b>
3	d.1	Rozebranie ścianki osłonowej konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>		
		(2.67+4.60)*1.06	m <sup>2</sup>	7.706	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.706</b>
4	d.1	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm na pióro-wpust na legarach drewnianych 12x12cm wraz z oblistwowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.67*4.60	m <sup>2</sup>	12.282	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.282</b>
5	d.1	Wypusty wykonywane przewodami 3x2,5mm <sup>2</sup> na gniazdo wtykowe	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	d.1	Wypusty wykonywane przewodami 3x1,5mm <sup>2</sup> na wyłącznik	wyp.		
		2	wyp.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	d.1	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> wraz z listwami	m <sup>2</sup>		
		12.06*13.50	m <sup>2</sup>	162.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.810</b>
8	d.1	Zabezpieczenie powierzchni drewnianych lakierem podkładowym np. Hartz-Lack All Ground lub o podobnych parametrach poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.810</b>
9	d.1	Trzykrotne lakierowanie posadzki wraz z listwami lakierem np. HartzLack K2 Platinium półmat lub o podobnych paramertach poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	162.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.810</b>