

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. Przedmiot zamówienia:**

**Przedmiotem** zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi położonej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 220, obręb Gołębiew, gmina Kutno na odcinku od km 0+000 do km 0+427.

**2. Szczegółowy zakres prac obejmuje między innymi:**

- 1) Roboty przygotowawcze:
  - a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg kołowych;
  - b) Karczowanie krzaków i podszycia. Wywiezienie pozostałości po karczowaniu;
  - c) Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm;
  - d) Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem.
- 2) Prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi:
  - a) Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznymi emulsjami asfaltową;
  - b) Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm.
- 3) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
  - a) Wykonanie korytowania mechanicznego poboczy szer. 0,50 m.
  - b) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm (dolna warstwa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szer. 0,50m).
- 4) Dostosowanie wjazdów i zjazdów
  - a) wykonanie regulacji wysokościowej wjazdów do posesji i zjazdów bocznych w sposób zapewniający płynne i bezpieczne połączenie z nową nawierzchnią;
  - b) niwelację i ukształtowanie powierzchni wjazdów, tak aby zachowane zostały spadki umożliwiające prawidłowe odwodnienie;
  - c) zastosowanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych i materiałów (emulsja asfaltowa, kostka brukowa, tłuczeń), w zależności od stanu istniejącego;
  - d) dostosowanie wysokości krawężników, obrzeży i studzienek w rejonie wjazdów.
- 5) Regulacja urządzeń towarzyszących
  - a) wykonanie regulacji pionowej i poziomej włazów studzienek, krat oraz zasuw do poziomu nowej nawierzchni;
  - b) wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych elementów.
- 6) Roboty wykończeniowe i porządkowe
  - a) uporządkowanie terenu budowy i przywrócenie stanu pierwotnego w rejonie prowadzonych robót.