

Roboty remontowo budowlane

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty remontowe w pomieszczeniach KPP Złotow					
1	KNR 2-02u2 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych i poziomych	m2	118,140		
2	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	27,300		
3	KNR 2-02 2009/08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	27,300		
4	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	90,835		
5	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	90,835		
6	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	27,300		
7	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	68,710		
8	Kalkulacja indywidualna Nałożenie na ścianie - lamperia tynku żywicznego kolor	m2	22,125		
9	KNR 4-01 1207/02 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	14,750		
10	Kalkulacja indywidualna Wymiana wykładziny pcv z przygotowaniem podłoża + wywinieciem + spawanie	m2	39,500		
Razem					
Podatek VAT 23%					
Ogółem kosztorys					