


PRZĘKRÓJ 1-1 SKALA 1:25



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]	
	Ø	#			St3SX Ø 8	RB 500 # 16
1		16	998	3		29.94
2		16	887	6		53.22
3	6		174	22	38.28	
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					38.28	83.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	1.578
MASA OGÓŁEM [kg]					8.50	131.23
MASA RAZEM [kg]					139.7	

Beton B30 (C25/30)
Stal RB500
St3SX-b
Otulina $c_{nom} = 15 + 10 = 25$ mm

Grupa PROJCAD Biuro Projektowe ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola mgr inż. Michał Malec, tel: 518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl			
Temat opracowania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP II)			
Inwestor: Gminna Grodków, ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków			
Lokalizacja: 49 – 200 Grodków, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446			
Branża: Konstrukcja	Nazwa rysunku: PODCIĄG PZ3	Nr rysunku: K	
Projektant: mgr inż. Robert Łukiewicz up. nr OPL/0534/PWOK/09		Podpis: 	
Sprawdzający: mgr inż. Aleksandra Stankiewicz up. nr OPL/0222/POOK/06		Podpis: 	
		Data opracowania: 07.2019	