


Ława fundamentowa L5
50x40cm, L=5,3m



Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				St3SX	RB500
				Ø6	Ø12
1	12	530	4		21,2
2	6	120	21	25,2	
Długość ogólna wg średnic [m]				25,2	21,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				5,6	18,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				5,6	18,8
Masa całkowita [kg]				24,4	

Beton	C20/25 W6 (B25)
Stal	RB500 St3SX
Otulina dolna	c _{nom} = 50 mm
Otulina boczna	c _{nom} = 25 mm

Grupa PROJCAD Biuro Projektowe ul. Krzywa 12, Luboszyce k/m Opola mgr inż. Michał Malec, tel: 518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl			
Temat opracowania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OKIR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP II)			
Inwestor: Gminna Grodków, ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków			
Lokalizacja: 49 – 200 Grodków, ul. Kasztanowa 16, dz.nr 446			
Branża: Konstrukcja	Nazwa rysunku: ŁAWA L5	Nr rysunku: 10	K
Projektant: mgr inż. Robert Łukiewicz up. nr OPL/0534/PWOK/09	Podpisi:	Skala: 1:20	
Sprawdzający: mgr inż. Aleksandra Stankiewicz up. nr OPL/0222/P00K/06	Podpisi:	Data opracowania: 07.2019	