


- LEGENDA:**
- PG – PAS GÓRNY 50x160mm
 - PD – PAS DOLNY 50x160mm
 - K – KRZYŻULEC 50x80mm
 - S – SŁUPEK 50x80mm
 - SO – SŁUPEK OKAPOWY 50x80mm



OZNACZENIA WIĄZARA DREWNIANEGO:

- Wiązar - Prefabrykowany wiązar dachowy drewniany
St1 - Stężenie połączone krzyżowe "X" taśmą perforowaną 40x2mm
Skrajne wiązary łączyć z taśmą perforowaną za pomocą blach węzłowych.

UWAGI:

1. Drewno sosnowe II klasy C24.
2. Kąt nachylenia połaci dachowych głównych $8^{\circ}=14\%$.
3. Poszczególne elementy wiązara łączyć ze sobą w węzle na systemowe płytki perforowane z kołkami lub sklejki drewniane oraz gwoździe dł. 4cm i średnicy 4mm.
4. Wykonać stężenie skrajnych wiązarów.
5. Wiązary kotwić bezpośrednio do więźba na ścianach zewnętrznych. Stosować kątowniki ciesielskie typu "KP" lub "KPL".
6. Łączenie kontaktami 4x6cm, w rozstawie co max. 35cm.

Grupa AB Biuro Projektowe ul. Krzywa 12, Luboszyce k./m Opola			
mgr inż. Michał Małec, tel:518 233 458, biuro@grupaprojcad.pl, www.grupaprojcad.pl			
Temat opracowania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OKR W GRODKOWIE NA DZ. NR 446 WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ I WENTYLACJI MECHANICZNEJ (ETAP II)			
Inwestor: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49 – 200 Grodków			
Lokalizacja: 49 – 200 Grodków, ul. Kosztanowa 16, dz.nr 446			
Branża: Konstrukcja	Nazwa rysunku: Rzut więźby dachowej	Nr rysunku: 5	K
Projektant: mgr inż. Robert Łukiewicz	Podpis:	Skala: 1:100	
up. nr OPL/0534/PWOK/09			
Sprawdzający: mgr inż. Aleksandra Stankiewicz	Podpis:	Data opracowania: 07.2019	
up. nr OPL/0222/PWOK/06			