

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie serwisów urządzeń klimatyzacyjnych, agregatów wody lodowej, wentylatorów oraz przeglądów central wentylacyjnych wraz z wymianą filtrów i utylizacją zużytych ich, zgodnie z DTR urządzeń.

Termin realizacji usługi:

a) Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:

- wentylatory, klimatyzatory przewidziane do jednego serwisu w roku należy wykonać w terminie:
 - **od 1 do 30 kwietnia 2025 r.**,
- reakcja na awarie obowiązuje przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., czas reakcji na awarie wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia;
- klimatyzatory przewidziane do dwóch serwisów w roku należy wykonać w terminie:
 - **pierwszy serwis od 1 do 30 kwietnia 2025 r.**,
 - **drugi serwis od 1 do 30 października 2025 r.**,
- reakcja na awarie obowiązuje przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., czas reakcji na awarie wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia;
- centrale wentylacyjne wraz z wymianą filtrów przewidziane do dwóch przeglądów w roku należy wykonać w terminie:
 - **pierwszy przegląd od 1 do 30 kwietnia 2025 r.**,
 - **drugi przegląd od 1 do 30 października 2025 r.**,
- reakcja na awarie obowiązuje przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., czas reakcji na awarie wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia;
- agregaty wody lodowej przewidziane do dwóch przeglądów w roku oraz jednorocznego czyszczenia filtrów na układzie chłodniczym z uzupełnieniem glikolu do 20 l; należy wykonać w terminie:
 - **pierwszy przegląd wraz z czyszczeniem filtrów na układzie glikolowym od 1 do 30 kwietnia 2025 r.**,
 - **drugi przegląd od 1 do 30 października 2025 r.**,
- reakcja na awarie obowiązuje przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., czas reakcji na awarie wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia;

b) Baza Szkolenia w Kalu k/Węgorzewa:

- klimatyzatory przewidziane do jednego serwisu w roku należy wykonać w terminie:
 - **od 1 do 30 kwietnia 2025 r.**,
- reakcja na awarie obowiązuje przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., czas reakcji na awarie wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia.

W ramach czynności serwisowych należy wykonać:

- 1) mycie i dezynfekowanie (wymiana) filtrów jednostki wewnętrznej;
- 2) odgrzybianie i dezynfekowanie parownika jednostki wewnętrznej;
- 3) sprawdzenie funkcji urządzenia;
- 4) dokładne czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej;
- 5) dokładne czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej;
- 6) sprawdzenie mocowania urządzenia.

Po przeprowadzonym serwisie dla każdego z urządzeń należy wypełnić protokół z przeglądu centrali wentylacyjnej/wentylatora (załącznik nr 1) lub protokół z przeglądu urządzenia klimatyzacyjnego (załącznik nr 2) lub przeglądu agregatu wody lodowej (załącznik nr 3).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania usługi zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie osobę wyznaczoną do kontaktów. Umożliwi to Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie pracy.

W przypadku zgłoszenia reakcji na awarię Wykonawca powinien uwzględnić przyjazd oraz usunięcie awarii (np. w postaci ponownego uruchomienia urządzenia) w ramach wynagrodzenia umowy.

W przypadku konieczności wymiany podzespołów w: centralach wentylacyjnych, wentylatorach, urządzeniach klimatyzacyjnych, agregatach wody lodowej Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od podpisania protokołu odbioru przedstawić w formie papierowej :

- 1) przyczynę usterki,
- 2) szczegółowy opis zakresu naprawy,
- 3) model, nr seryjny, nazwę producenta,
- 4) wycenę oraz czas realizacji.

Prace muszą być przeprowadzone przez osoby/osobę z kwalifikacjami i doświadczeniem przy pracy w serwisowaniu urządzeń wskazanych w zapytaniu.

W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów.

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OpenNexus.

Do oferty należy dołączyć:

- 1) certyfikat FGAZ,
- 2) wypełnione tabele pod nazwami :
 - *Zestawienie wentylatorów, klimatyzatorów, kurtyn powietrznych przewidzianych do jednego rocznego serwisu na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.*
 - *Zestawienie klimatyzatorów przewidzianych do dwóch serwisów na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.*
 - *Zestawienie central wentylacyjno-nawiewnych przewidzianych do dwóch przeglądów na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.*
 - *Zestawienie agregatów wody lodowej, przewidzianych do dwóch przeglądów na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,*
 - *Zestawienie klimatyzatora przewidzianego do jednego serwisu na terenie Bazy Szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji w Kalu.*

Usługa zostanie odebrana poprzez spisanie protokołu odbioru. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Agnieszka Chodakowska-Plewczyńska tel. 47 725 57 17 – w sprawach technicznych
- Emilia Budny tel. 47 725 57 21, w sprawach finansowych oraz składania oferty na platformie zakupowej.

Termin składania ofert do dnia 21 listopada 2024 r.

Termin wykonania prac wyznaczono od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Agnieszka CHOJECKA

CZĘŚĆ A)

ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW, KLIMATYZATORÓW PRZEWDZIANYCH DO JEDNEGO ROCZNEGO SERWISU NA TERENIE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m. ilość	Cena jedn. netto	Ilość przeглядów	Wartość netto	Wartość brutto
1	Wentylator RFV/2-125 ZN. bud. nr 14.	szt. 2		1		
2	Wentylator RFV/2-160 ZN bud. nr 14	szt. 2				
3	Wentylator DAExC-200 Exe II G bud. nr 14	szt. 1				
4	Wentylator ABBGXHB-5-063-1-0-3-0, bud. nr 47.	szt. 2		1		
5	Wentylator Systemair bud. nr 51.	szt. 4		1		
6	Wentylator FEN 315/900 bud.nr 110.	szt. 1		1		
7	Wentylator TFER 125XL bud.nr 112.	szt. 1		1		
8	Wentylator TFER 160 bud. nr 112.	szt. 2		1		
9	Wentylator DVS 225EZ bud. nr 112.	szt. 1		1		
10	Wentylator DVS 311EV bud. nr 112.	szt. 1		1		
11	Wentylator TFER 315DV bud. nr 112.	szt. 2		1		
12	Wentylator DVN 355DV bud. nr 112.	szt. 2		1		
13	Wentylator DVN 400DV bud. nr 112.	szt. 6		1		
14	Klimatyzator LENNOX typ DHM48N 14.7 kW. bud. nr 1.	szt. 6		1		
15.	Klimatyzator ACON Split 5,8 kW bud. nr 2.	szt. 2		1		
16	Klimatyzator LG S12EQNS 3,1 kW bud. nr 2	szt. 1		1		
18	Klimatyzator GREE GUD85W/NhA-T bud. nr 5	szt. 1		1		
19	Klimatyzator LG UU30W U44 bud. nr 5.	szt. 3		1		
20	Klimatyzator SANYO SAP-CR184EHA 5,2 kW. bud. nr 5	szt. 1		1		
21	Klimatyzator SANYO Split 5,2 kW. bud. nr 6	szt. 1		1		
22	Klimatyzator LG typu Split 8 kW. bud. nr 7.	szt. 1		1		
23	Klimatyzator LENNOX Split 5 kW. bud. nr 40.	szt. 1		1		

22	Klimatyzator LENNOX Split 5 kW. bud. nr 40.	Szt.1		1		
23	Klimatyzator LENNOX MHM21N 2.1 kW. w bud. nr 40.	szt. 4		1		
24	Klimatyzator DAIKIN Split 3,5 kW bud. nr 40.	szt. 3		1		
25	Klimatyzator kasetonowy DAIKIN Split 2,8 kW. bud. nr 40.	szt. 2		1		
26	Klimatyzator DAIKIN Split 4,5 kW. bud. nr 40.	szt. 1		1		
27	Klimatyzator GREE GUD50W1/NhA-S. bud. nr 40	szt. 1		1		
28	Klimatyzator DAIKIN Split 1,4 kW. bud. nr 40.	szt. 2		1		
29	Klimatyzator LG Split 8 kW. bud. nr 41.	szt. 1				
30	Klimatyzator SANYO Split 6,2 kW. bud. nr 43	szt. 1		1		
31	Klimatyzator LG typ MT 18AH Q 5,1 kW. bud. nr 51.	szt. 6		1		
32	Klimatyzator LG typ MS 07AH Q 2,05 kW. bud. nr 51.	szt. 6		1		
33	Klimatyzator TOSHIBA RAS-137SK V-E3. bud. nr 51.	szt. 2		1		
34	Klimatyzator LG MT 12AH Q 3,52 kW. bud. nr 51.	szt. 6		1		
35	Klimatyzator LG MS 12 AH Q3,52 kW. bud. nr 51.	szt. 5		1		
36	Klimatyzator LG MS 09 AH Q 3,52 kW. bud. nr 51.	szt. 5		1		
37	Klimatyzator INNOVA Split IGZL12NO1 bud. nr 71	szt. 2		1		
38	Klimatyzator INNOVA Split IGZL18NO1 w bud. nr 72	szt. 2		1		
39	Klimatyzator INNOVA Split IGZL09NO-1 w bud. nr 72	szt. 1		1		
40	Klimatyzator INNOVA Split IGZL12NO-1 w bud. nr 72	szt. 2		1		
41	Klimatyzator DAIKIN Split FFQ25B Q 2,50 kW. bud. nr 112.	szt. 5		1		
42	Klimatyzator DAIKIN Split FFQ50B Q 4,70 kW. bud. nr 112.	szt. 6		1		
43	Klimatyzator DAIKIN Split FFQ60B Q 5,80 kW. bud. nr 112.	szt. 2		1		
Razem wartość jednego serwisu urządzeń (pole 1-43)						

**ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW PRZEWDZIANYCH DO DWÓCH SERWISÓW
NA TERENIE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m. ilość	Cena jedn. netto	Ilość przeглядów	Wartość netto	Wartość brutto
1	Klimatyzator Split o mocy 5, 3 kW, (gab. I piętro) bud. nr 2.	szt. 1		2		
2	Klimatyzatory Haier AB182MINERA 5,6 kW, (sala dydak.) bud. nr 4	szt. 3		2		
3	Klimatyzatory Haier AB182MINERA 5,6 kW,(sala dydak.) bud. nr 4	szt. 3		2		
4	Klimatyzator 3,5 kW(srwerownia) bud. nr 4	szt. 2		2		
5	Klimatyzator Haier 12,5 kW. (pralnia) bud. nr 4	szt. 1		2		
6	Klimatyzator MDV 5,3 kW (serwerownia) bud. nr 5	szt. 1		2		
7	Klimatyzator GREE Split GWH24QD (serwerownia) bud. nr 5	szt. 1		2		
8	Klimatyzator SAMSUNG Split 16 kW (serwerownia) bud. nr 5	szt. 1		2		
9	Klimatyzator LENNOX typ GHM 24NLA (serwerownia) bud. nr 5	szt. 1		2		
10	Klimatyzator DAIKIN 3,1 kW (serwerownia) bud. nr 5	szt. 1		2		
11	Klimatyzator LG 18EM.NSM (serwerownia) bud. nr 6	szt. 1		2		
12	Klimatyzator MDV 3,1 kW (serwerownia) bud. nr 7	szt. 1		2		
13	Klimatyzatory DAIKIN 8 kW (serwerownia) bud. nr 7	szt. 2		2		
14	Klimatyzator LENOX 3,1 kW (serwerownia) bud. 7	szt. 1		2		
15	Klimatyzatory INNOVA Split IGZL09NO-1 (serwerownia) bud. nr 35	szt. 2		2		
16	Klimatyzator GREE GUD35W1/NhA-S (pom. TV 3 p.) bud. nr 40	szt. 1		2		
17	Klimatyzator PANASONIC CU-Z35TKEA (serwerownia) bud. 43	szt. 1		2		
18	Klimatyzator ACSON Split 14 kW. bud. nr 47.	szt. 5		2		
19	Klimatyzator MDV MCC HRD1-Q bud. nr 47	szt. 2		2		
20	Klimatyzator LENNOX DHM48N 14.7 kW. bud. nr 47.	szt. 6		2		
21	Klimatyzator GREE THM60 16 kW. bud. 47.	szt. 1		2		
22	Klimatyzator SANYO Split 6,4 kW. (serwerownia) bud. 48	szt. 1		2		

23	Klimatyzatory FUJITSU ASYG18LFCA Q 3,52 kW. (serwerownia) bud. 49	szt. 2		2		
24	Klimatyzator LG P24EL-NS2 Q 3,52 kW. (serwerownia) bud. 49	szt. 1		2		
25	Klimatyzator TOSHIBA RAS-137 SKV-E3 (serwerownia) bud. 51	szt. 2		2		
26	Klimatyzator INNOVA Split IGZL09NO-1 (serwerownia) bud. nr 71	szt. 2		2		
27	Klimatyzator INNOVA typu Split IGZL09NO-1 (serwerownia) bud. nr 72	szt. 2		2		
28	Klimatyzator DAIKIN typu Split FFQ60B Q 5,80 kW (serwerownia) bud. nr 112	szt. 1		2		
Razem wartość dwóch serwisów urządzeń (pole 1-28)						

**ZESTAWIENIE CENTRAL WENTYLACYJNO-NAWIEWNYCH
PRZEWDZIANYCH DO DWÓCH PRZEGLĄDÓW NA TERENIE CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
W LEGIONOWIE**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m. ilość	Cena jedn. netto	Ilość przeглядów w	Wartość netto	Wartość brutto
1	Przeгляд centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z automatyką (dach) bud. nr 4.	szt.2		2		
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. bud. nr 4.					
2	Przeгляд centrali wentylacyjnej nawiewnej z automatyką. (pralnia parter) bud. nr 4.	szt. 1				
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej nawiewnej. bud. nr 4.					
3	Przeгляд centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VTSClima, 1.1/4.7 kW wraz z automatyką. (dach) bud. nr 6.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VTSClima. bud. nr 6.			2		
4	Przeгляд centrali wentylacyjnej nawiewnej DAVENTA - SL 6130 G02J01 (część biurowa) bud. nr 6	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej nawiewnej, DAVENTA SL 6130 G02J01 bud. nr 6			2		

5	Przeгляд urządzenia wentylacyjnego z nagrzewnicą (rusznikarnia piętro I) bud. 14	szt. 2		2		
	Wymiana filtrów w urządzeniu wentylacyjnym na kanale Ø 250 (rusznikarnia piętro I) bud. 14			2		
6	Przeгляд w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 800, wraz z automatyką w bud. 35.	szt. 4		2		
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 800, wraz z automatyką w bud. 35.			2		
7	Przeгляд centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VTS - CV8/10790 CV8L(50) 11 kW. wraz z automatyką. bud. nr 47.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VTS - CV8/10790 CV8L(50) 11 kW. bud. nr 47.			2		
8	Przeгляд centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, VBW BS-8(50) - P, wraz z automatyką. bud. nr 47.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, VBW BS-8(50) - P, bud. nr 47.			2		
9	Przeгляд i konserwacja centrali wentylacyjnej VX 400E Systemair, wraz z automatyką. bud. 51.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów centrali wentylacyjnej VX 400E Systemair, w bud. 51.			2		
10	Przeгляд centrali wentylacyjnej firmy VTS - VS-75-R-RHC wraz z agregatem freonu i automatyką w bud. 51.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej firmy VTS - VS-75-R-RHC w bud. 51.			2		
11	Przeгляд w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 250, wraz z automatyką w bud. 71.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 250, wraz z automatyką w bud. 71.			2		
12	Przeгляд w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 800, wraz z automatyką w bud. 71.	szt. 1		2		
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 800, wraz z automatyką w bud. 71.			2		

13	Przeгляд w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 800, wraz z automatyką. bud. 72.	szt. 6	2		
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnej ONYX SKY 800, wraz z automatyką w bud. 72.		2		
14	Przeгляд w centralach wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VS-10-R-PH-T, wraz z automatyką. w bud. 110.	szt. 5	2		
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VS-10-R-PH-T, bud. 110.		2		
15	Przeгляд w centralach wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VS-15-R-PH-T, wraz z automatyką. bud. 110.	szt. 2	2		
	Wymiana filtrów w centralach wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej VS-15-R-PH-T. bud. 110.		2		
16	Przeгляд i konserwacja central DAW5 KLIMOR wraz z automatyką. (dach) bud. 110.	szt. 4	2		
	Wymiana filtrów w centralach DAW5 KLIMOR. bud. 110.		2		
17	Przeгляд centrali wentylacyjnej VX 400E Systemair, wraz z automatyką. (oś T) bud. 112.	szt. 1	2		
	Wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej VX 400E Systemair, w bud. 112.		2		
18	Przeгляд centrali wentylacyjnej VX 400E Systemair, wraz z automatyką. (oś T) bud. 112.	szt. 1	2		
	Wymiana filtrów centrali wentylacyjnej VX 400E Systemair. bud. 112.		2		
Razem wszystkie przeglądy (pole 1-18)					
Razem wymiana filtrów (pole 1-18)					
Razem wartość przeglądów i wymiany filtrów (pole 1-18)					

**ZESTAWIENIE AGREGATÓW WODY LODOWEJ
PRZEWIDZIANYCH DO DWÓCH PRZEGLĄDÓW NA TERENIE
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m. ilość	Cena jedn. netto	Ilość przeглядów	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON typu RAE 201.K, system C-1, 19,4 kW. bud. nr 42.	szt. 1		2		
2	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON typu RAE 301.K, system C-2, 32,1 kW. bud. nr 42.	szt. 1		2		
3	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON typu RAE 41.M.PS.K (dach), 4,9 kW. bud. 42.	szt. 1		2		
4	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON typu RAE 702 K, system C-5, 66,1 kW. bud. nr 42.	szt. 1		2		
5	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON RAE 241.K, system C-6, 22,9 kW bud. nr 42.	szt. 1		2		
6	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON RAE 1352.K, system C-7, 141,8 kW. bud. nr 42.	szt. 1		2		
7	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON RAE 71.M.PS.K, system C-8;C-9;C-11, 7,2 kW. bud. nr 42.	szt. 3		2		
8	Przeгляд agregatu wody lodowej EMICON RAE 562.K, system C-10, 52,6 kW. bud. nr 42.	szt. 1		2		
Razem wartość dwóch przeглядów agregatów wody lodowej (pole 1-8)						

CZĘŚĆ B)

**ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW PRZEWIDZIANYCH DO JEDNEGO SERWISU NA TERENIE BAZY
SZKOLENIOWEJ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W KALU**

L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j.m. ilość	Ilość przeглядów	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Klimatyzator ścienny LG typu Split ES-H126LLAO.	szt. 1	1		
2.	Klimatyzator ścienny AUX-12QP 3.5KW	szt.1	1		
Razem wartość jednego serwisu urządzeń (pole 1-2)					

Suma łącznie wszystkich przeglądów urządzeń (część a+b):

- netto zł;

- brutto zł;

- **Czas realizacji serwisu na zgłoszone przez Zamawiającego awarię lub nieprawidłową pracę urządzeń wynosi 48 godzin.**
- **Reakcja na awarie obowiązuje przez 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.**
- **W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia urządzeń przed skutkiem powstałej awarii.**
- **W cenę brutto został wliczony koszt dojazdów oraz koszty niezbędne do wykonania zamówienia tj. komplety filtrów, utylizacja.**
- **Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.**

.....
(*podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*)